

Montevideo, 1 de Abril de 2024

### **ANEXO X**

Ref.: Licitación Pública 8/2024

“Construcción del Saneamiento y la disposición final de los efluentes  
para la UIPPL 18 - Durazno”

El marco de la Licitación de referencia, se comunica a los oferentes:

1-No nos queda claro si son las LLSS o el MI que se considerará como el 50% del imprevisto.

R: Corresponde al 50% de los imprevistos (IMPREVISTOS 10%)

2-Agradecemos enviar detalle de la cámara de vertido final mencionada en el rubrado.

R: No se dispone del detalle de la cámara de vertido. Considerar una cámara tipo registro público de OSE de acuerdo a la reglamentación para obras de saneamiento.

3-Solicitamos detalle del macromedidor en cámara.

R:No se dispone de detalle del macromedidor. Su diseño será a cargo y costo del Oferente.

4-En las fosas de bombeo y la de reja canasto pueden cotizarse los muros en bloques vibrados rellenos en hormigón y armados en lugar de muros de hormigón armado?

R: La totalidad de la Estación de bombeo se deberá construir en hormigón armado.

5-Consideramos que el MTOP y AFE no autorizarán los cortes correspondientes. Se debe considerar dichos cruces con tunelera?

R: El proceder constructivo, trámites, gestiones y autorizaciones, ante los Organismos públicos serán a cargo y costo del Oferente.

6-Se solicita un aumento de carga eléctrica en la memoria, lo cual podría conllevar modificaciones en las instalaciones existentes. Debido a que no es posible evaluar la situación de dichas instalaciones, solicitamos se aclare que no estará incluido en la oferta ningún trabajo eléctrico además de lo necesario para la instalación del sistema de bombeo.

R: No se incluirán trabajos de eléctrica que no estén relacionados con la instalación para la Estación y bombeo y el respaldo por grupo generador.

7-El equipo generador solicitado es solamente para el sistema de bombeo? Consultamos esto debido a que ya existe un equipo generador en la Unidad.

R: El equipo generador solicitado es exclusivo para la Estación de Bombeo.

8-Agradecemos enviar plano de ubicación de la fosa dentro de la Unidad, recorrido de salida, y alcance de la etapa 1, de acuerdo a lo conversado en la visita de obra.

R: La consulta fue respondida en Anexo V.