


REFERENCIAS



ESTRUCTURA: Placa de MDF de densidad media de espesor 9mm/12mm coordinar con carpinteria.

ESPEJO: Espejo electrolítico pulido de 5 mm de espesor pegado al MDF con cemento de contacto.

CUBRECANTOS: Perfil de aluminio anodizado de 15x15mm atornillado a MDF.

AMURE: Se proveerá el sistema de amure para cuatro puntos de fijación sobre placa MDF con tornillos galvanizados de 3" para carpinteria cabeza fresada en placa, tacos N° 10 comunes para tabiques de ladrillo y tacos N° 10 tipo "TOX" para ticholo.

ESPEJO					ESCALA 1/20	DETALLES LAMINA
TIPO	E1	CANTIDAD	1	UBICACION	SSHH	