

627_ Sustitución de caja sifonada en baño de Sala 202

Memoria Descriptiva Particular

Generalidades:

Esta Memoria es complementada por planos, planillas y la M.C.G. del M.T.O.P. El contratista será responsable del cumplimiento de leyes, decretos y normas que rigen el trabajo del personal a su cargo, así como también de la seguridad del mismo. Estará a cargo de las medidas de seguridad para evitar daños a terceros, y será responsable de los daños materiales causados al edificio.

Se deja constancia que se exigirá un correcto nivel de terminaciones, si los trabajos no cumplen esta exigencia se realizarán nuevamente a cargo del contratista. La evaluación será realizada por técnico representante de A.S.S.E.

Ante cualquier consulta se deberá dirigir por escrito a: División de Arquitectura, Ingeniería y Mantenimiento – A.S.S.E.

Se deberá enviar archivo en formato editable de la oferta y el rubrado presentados vía mail a arquitecturahp@vera.com.uy.

Se detallan a continuar las tareas a cotizar:

- Retirar caja sifonada existente en ducha de baño de Sala 202.
- Suministrar y colocar nueva caja sifonada en PVC.
- Conectar caja a cañerías de desagües existentes.
- Reparar sector de contrapiso afectado por trabajos en baño de Sala 202. Suministrar y colocar porcelanato, similar al existente. Area aprox. 1 m².
- Reparar sector de cielorraso afectado en baño de Sala 102. Area aprox. 1 m²
- Pintar con pintura antihongos, color similar al existente.

NOTA:

Los andamios necesarios, serán suministrados por el hospital.