



Listones en MDF liso de 20 mm / 40 mm  
 Pintado con esmalte a soplete , mínimo 3  
 manos , garantizando cobertura total.  
 Se realizarán pruebas en semibrillo y brillo.  
 Se usaran 15 colores fuertes.  
 La fijación para los listones fijos será oculta.  
 En los móviles se usarán bisagras.  
 En el M1 ( yeso) se dejara un refuerzo en la  
 estructura para recibir los perfiles y listones.  
 La empresa podra propondrá el sistema de  
 fijación oculto.  
 Letras corporeas en acrílico.  
 Dimensiones 3 y 5 cm de profundidad y  
 altura de 10 y 6 cm.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,00	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	6,00	6,00
70,00	100,00	70,00	80,00	100,00	70,00	100,00	100,00	100,00	70,00
21 listones	6 listones	4 listones	4 listones	20 listones	1 liston	1 liston	2 listones	2 listones	1 liston



**MINISTERIO DEL INTERIOR**

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA  
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS  
 MERCEDES 993 PISO 3  
 TEL. 152 INT. 4012  
 TEL FAX. 152 INT. 4136  
 e-mail: infraestructuraproyectos@minterior.gub.uy

DEPENDENCIA D.N.P.C.  
 OBRA SEDE MAM  
 Nº OBRA -  
 Nº EXP. / Nº LICIT. L.A.00/2017

ESCALA 1/25  
 FECHA -  
 REVISIÓN R0  
 ARQUITECTO -

LÁMINA DETALLE  
 TEMA MURAL

**EQ2**