MATERIAL DE ARCHIVO
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL PALACIO
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO



PLANILLA DE PILARES (SURESTE).

Nº	SECCION cm	BASE cm	H cm	a llenar otra columna en blanco	a llenar otra columna en blanco	a llenar otra columna en blanco
L1	95/110	130/145	53			
L2	85/100	115/130	45			
L6	145/145	195/195	75			
M1	80/100	110/130	45			
M2	80/95	105/125	38			
M3	145/145	195/195	75			
M6	150/200	210/260	90			
N1	80/95	100/115	30			
N2	80/105	100/125	30			
N3	80/105	100/125	30			
O2	80/100	100/120	30			
P1	90/120	120/150	45			
P2	115/140	140/170	60			
P6	155/210	200/260	90			
Q1	85/115	110/145	53			
Q2	85/115	110/145	53			
Q3	80/90	100/120	30			
Q4	80/60	"	"			
Q5	80/90	100/120	30			
R1	60/60	70/70	15			
R2	70/70	85/85	23			

Nº	SECCION cm	BASE cm	H cm	a llenar otra columna en blanco	a llenar otra columna en blanco	a llenar otra columna en blanco
R3	105/95	120/130	38			
R4	150/120	165/145	68			
R5	90/110	120/150	45			
R6	145/195	195/195	75			
S1	125/125	160/160	68			
S2	125/150	160/185	68			
S3	125/150	160/185	68			
S4	125/125	160/160	68			
S5	125/125	160/160	68			
S6	145/145	195/195	75			
T1	125/125	160/160	68			
T2	125/125	160/160	68			
T3	125/125	160/160	68			
T4	125/125	160/160	68			
T5	125/125	160/160	68			
T6	145/145	195/195	75			

PLANILLAS DE TIPOS DE VIGAS

Nº	FORMA	b cm	h cm	Fa cm²	Fe cm²	ARMADURA INFERIOR	ARMADURA SUPERIOR	DOBLADOS	Estr. pies	OBSERV.
1		12	45	3,8	-	2Ø12+2Ø10	2Ø6	1Ø12+1Ø10	446	
2		12	45	3,8	-	"	"	"	"	
3		20	45	11,9	-	4Ø15+3Ø12	"	1Ø18+1Ø12	546	
4		12	125	1,0	1,0	2Ø8	2Ø8	—	"	
5		15	125	1,5	1,0	2Ø10	1Ø18+3Ø12	—	446	
5'		15	125	2,0	-	2Ø6	"	1Ø18+1Ø12	546	MENSULA
6		15	45	4,5	1,0	4Ø12	2Ø8	2Ø12	"	
7		20	125	2,0	-	2Ø12	1Ø18+1Ø10	—	446	
7'		20	125	3,1	-	1Ø8+1Ø10	1Ø18+1Ø10	—	"	
8		20	125	3,6	-	1Ø12+2Ø10	2Ø6	2Ø10	"	
9		20	125	2,8	-	2Ø12+1Ø10	"	1Ø12	"	
10		12	15	1,2	-	3Ø8	"	1Ø8	"	
11		10	15	1,2	-	"	"	1Ø8	"	
12		15	60	1,5	1,5	5Ø15	2Ø10	2Ø15	546	
13		15	60	4,5	-	4Ø12	2Ø6	2Ø12	"	
14		15	45	3,9	-	3Ø12+1Ø10	"	1Ø12+1Ø10	446	
15		15	45	4,9	-	4Ø15+3Ø12	"	2Ø12	546	
16		15	60	6,4	2,1	4Ø15+4Ø12	3Ø15	4Ø15+2Ø12	"	
16'		15	60	8,0	2,1	2Ø12	4Ø15+4Ø12	1Ø12+2Ø15	546	MENSULA
17		20	60	12,9	2,1	4Ø18+4Ø15	2Ø12	4Ø15+2Ø18	448	
17'		12	45	4,2	-	3Ø12+1Ø10	2Ø6	1Ø10+1Ø12	446	
18		15	60	5,5	-	5Ø12	"	3Ø12	546	
18'		15	45	3,2	-	1Ø12+3Ø10	"	1Ø12+1Ø10	446	
19		15	60	6,4	-	4Ø15+1Ø12	"	3Ø12	546	
20		20	60	11,2	2,2	2Ø18+3Ø15	4Ø15+2Ø12	2Ø15+1Ø19	448	
20'	"	20	60	7,5	-	2Ø15	3Ø15+2Ø12	2Ø15+1Ø15	546	MENSULA
21	"	20	60	6,9	-	2Ø15+3Ø12	2Ø6	1Ø15+2Ø12	"	
22	"	15	45	4,5	-	4Ø12	"	2Ø12	"	
23		20	60	3,2	2,2	1Ø12+3Ø10	3Ø15+1Ø12	1Ø12+1Ø10	446	
23'		20	60	7,5	-	2Ø15	3Ø15+2Ø12	1Ø15+2Ø12	546	MENSULA
24	"	20	60	7,0	-	2Ø15+3Ø12	2Ø6	1Ø15+2Ø12	"	
25		20	60	7,7	-	3Ø15+2Ø12	3Ø12	2Ø12+1Ø15	"	
26	"	20	60	7,9	-	"	2Ø6	"	"	
27		15	60	8,8	1,5	5Ø15	2Ø10	3Ø15	"	
28		15	60	4,0	1,1	3Ø12+1Ø10	4Ø15+1Ø12	2Ø12	446	
28'		15	60	8,0	2,2	2Ø18	4Ø18+4Ø12	4Ø12+2Ø15	546	MENSULA
31		20	60	9,5	-	4Ø18+4Ø15	2Ø6	3Ø15	546	
32	"	20	60	14,1	3,2	5Ø19	2Ø12	2Ø19	448	
33		20	60	5,5	-	2Ø12	5Ø12	3Ø12	546	MENSULA

Palacio Municipal | Montevideo
MAURICIO CRAVOTTO ARQUITECTO
Estructura de hormigón armado.- cimientos muros, pilares y vigas
SURESTE
Nº 151
escala 1:50
Fabrero 1943

5 / 0468