

Departamento de Logística y Aprovisionamiento

ANEXO VII – LICITACION PUBLICA N° 3/18
REACONDICIONAMIENTO POLICLINICA GABOTO

Montevideo, 6 de Agosto de 2018.-

➤ **CONSULTA DE LA FIRMA JD&M INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN**

- 1) “Se podrá especificar la cantidad de gente que se estima que trabaje en el sector? Así podemos verificar los tanques de suministro de agua.
- 2) No nos queda claro si el cielorraso solicitado es Armstrong o de placa de yeso. Además, en pasillo de planta alta corresponde cielorraso? En corte parecería que sí pero no está marcado en terminación.
- 3) Los baños de planta Alta van revestidos? Se hacen a nuevo?
- 4) En el local 07- Administración no se ponen referencias de terminaciones, esto se debe a que no se interviene? Si no es así se podría especificar?
- 5) Con respecto al piso flotante solicitado por planilla de terminaciones, no se encuentra especificado en rubrado ni en memoria. Corresponde cotizarlo?
- 6) En cuanto a las opciones de revestimiento de fachada, ambas suman en el total de la propuesta o alguna de las dos se cotiza aparte como opcional?”

➤ **RESPUESTA DPTO.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA (Arq. Claudio Rila)**

- 1) Se estima que trabajen unas 20 personas fijas más la población fluctuante que se atiende de lunes a viernes.
- 2) El cielorraso solicitado es tipo Armstrong, todos los pasillos y salas de espera (incluido el local 13 que figura C1) llevarán este revestimiento.
- 3) Si, el baño 25 se hace a nuevo incluso paredes y el 24 se usa el área actual, pero se hace a nuevo.
- 4) Exacto, en este lugar no se interviene salvo el cambio de abertura que da al patio.

5) No hay piso flotante en ningún espacio, se omitió sacar de la planilla.

6) Finalmente, solo se debe cotizar la opción 1 chapa perforada CD400, se desestima la opción 2.