


ALUMINIO

Lámina: PL.07

<p>Universidad de la República</p> <p>Dirección General de Arquitectura</p> <p>Director: Arq. Juan Pedro Urruzola</p>	<p>Proyecto: Arq. Mariana Frances / Arq. Santiago Lenzi Batto</p>	<p>Obra</p> <p>Aulario</p> <p>CURE SEDE MALDONADO</p>
---	---	---

Proyecto: Arq. Mariana Frances / Arq. Santiago Lenzi Batto

UBICACIÓN: PATIO ENTRE BASES 1 Y 2	TIPO A-06 a	CANT. 1	I.	D.	FECHA JULIO 2018
DESCRIPCIÓN: REFORMA EN CERRAMIENTO VIDRIADO EXISTENTE					



VIDRIO	Vidrios fijos existentes: cristal laminado 5+5 Puerta existente: cristal común flotado 8mm
MARCO	Marco existente
ACCESORIOS	La abertura tiene barra antipánico interior y manija de maniobra exterior. La abertura tiene brazo hidráulico. Ambos dispositivos se deben mantener y/o sustituir si correspondiere.
OBSERVACIONES	Toda modificación (total o parcial) debe remitir a perfiles, complementos, conectores, accesorios, burlletes, de acuerdo a especificaciones del fabricante para la serie existente. Los paños vidriados inferiores llevarán banda adhesiva translúcida según Anexo