

HERRERÍA

Lámina:

PL.21

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Mariana Frances
Arq. Santiago Lenzi Batto

Obra
Aulario
CURE SEDE MALDONADO

UBICACIÓN: BASE 2, NIVEL 2, SALIDA A AZOTEA


DESCRIPCIÓN: ESCALERA MARINERA Y BARANDA

TIPO
H-03


CANT.
2

I. D.


FECHA
JULIO 2018



ALZADO



CORTE



PLANTA

Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:
1/25

VIDRIO	-
MARCO	<p>Ángulo de hierro de 2"x2" espesor 1/4" anclado a muro mediante platina</p> <p>Planchuela intermedia de 2"x1/4" anclada a muro mediante platina</p> <p>Escalones: hierro redondo Ø19mm soldados a ángulo</p>
ACCESORIOS	-
OBSERVACIONES	<p>Terminación: galvanizado en caliente</p> <p>La escalerilla interior se deberá amurar al muro de bloque. La escalerilla exterior se deberá amurar al muro de H.A. del edificio existente</p>