

ALUMINIO

Lámina:
PL.05

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Mariana Frances
Arq. Santiago Lenzi Batto

Obra
Aulario
CURE SEDE MALDONADO

UBICACIÓN: CONECTOR, FACHADA NORTE


DESCRIPCIÓN: CERRAMIENTO VIDRIADO

TIPO
A-04

CANT.
1

I. D.

FECHA
JULIO 2018



Las aberturas serán similares a las ya existentes
Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:
1/50

VIDRIO	Vidrios fijos: cristal laminado 5+5 Ventanas proyectantes: cristal común flotado 8mm Puertas: cristal común flotado 8mm
MARCO	Marco según serie de aberturas existentes
ACCESORIOS	Accesorios propios de la serie Herrajes de maniobra: ver imagen en Anexo - Referencias Fotográficas Las puertas llevarán barra antipánico, brazo hidráulico, manija de maniobra exterior y cerradura de seguridad
OBSERVACIONES	Complementos, conectores, accesorios, burlletes de acuerdo a especificaciones del fabricante para la serie existente Los paños vidriados inferiores llevarán banda adhesiva translúcida según Anexo