

CARPINTERÍA

Lámina:

PL.15

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Mariana Frances
Arq. Santiago Lenzi Batto

Obra	
Aulario	
CURE SEDE MALDONADO	

UBICACIÓN: AULARIO AMPLIACIÓN, AULAS EXISTENTES BASES 2 Y 3

DESCRIPCIÓN: PUERTA ACCESO A AULAS











TIPO
C-01

CANT.
18

I.	D.
9	9

FECHA

JULIO 2018



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:
1/50

MARCO

Marco tipo cajón de cedro o similar, terminación laca poliuretánica

HOJA

Estructura de bastidor de madera, enchapado con placas de MDF
terminación melamínico, color similar al existente

VIDRIO

Visor en hoja de puerta: cristal fijo común flotado 6mm
Ventana proyectante: cristal laminado 5+5

ACCESORIOS

Bisagras de codo, cantidad y distribución de acuerdo al peso de la puerta y especificaciones del fabricante
Manotón de acero inoxidable soldado a chapa con cerradura de seguridad
Zócalo de acero inoxidable en ambas caras h=15cm

OBSERVACIONES