

N

INDICACIONES EN PLANTAS	INDICACIONES EN CORTES	MUROS-expresión
0.00 COTA ACUMULADA PAVIMENTO TERMINADO	NIVEL DE PISO TERMINADO	HORMIGON
0.00 COTA ACUMULADA HORMIGÓN ARMADO	NIVEL DE CIELORRASO	MAMPOSTERIA
0.00 COTA ACUMULADA INSTALACIONES	NIVEL CARA SUPERIOR H.A.	YESO
NP.T. NIVEL DE PISO TERMINADO	NIVEL CARA INFERIOR H.A.	TIPOS DE MURO
NP.O. NIVEL DE PISO OBRA (RUSTICO)		TIPO/ESPESOR COMPOSICIÓN
INDICACIONES EN PLANTAS	**LOCALES**	
030 NUMERO DE ABERTURA DE CARPINTERIA DE MADERA	20 / 01 — FIJAMOS.- N° DE LOCAL / 20-SECTOR / 01-NOMBRE DE LOCAL	
100 NUMERO DE ABERTURA DE CARP METÁLICA DE HIERRO		
200 NUMERO DE ABERTURA DE CARP METÁLICA DE ALUMINIO	**CORTES**	ESTRUCTURA TERMINACIÓN AISLACIÓN
700 TIPOLOGÍA DE MUROS	3.04 / A-XXX — CORTE / Nº DE LAMINA	
8000 NUMERO DE ABERTURA DE CARP DE ACERO INOXIDABLE	**INDICACIONES EN PLANTAS**	
V00 NUMERO DE ABERTURA DE VIDRIO EN PISO	3.04 / A-XXX — Nº DE DETALLE / Nº DE LAMINA	
V1 / V00 TIPOLOGÍA DE ESPEJOS / TIPOLOGÍA DE MESADAS		

+ 34.24 B2 — PLANILLA DE LOCALES Y TERMINACIONES

NIVEL	BASE	Nº LOCAL	UBICACIÓN	DESTINO	AREA	PERIMETRO	ALTURA	LOCAL PAVIMENTOS	PARAMENTOS	CIELORRASO	OBSERVACIONES
+ 34.24	2	L212	conector	circulación	35.85	36.38	3.71	baldosa monolítica 30 x 30 gris monocapa	monolítico 30 x 5	carpintería de aluminio	hormigón visto
+ 34.24	2	L213	conector	circulación	20.16	26.00	3.71	baldosa monolítica 30 x 30 gris monocapa	monolítico 30 x 5	revoque fino pintado / hormigón visto	hormigón visto
+ 34.24	2	L214	conector	sinh hall	2.71	6.88	2.60	baldosa monolítica 30 x 30 gris monocapa	monolítico 30 x 5	revoque fino pintado	placa de roca de yeso
+ 34.24	2	L215	conector	sinh femeninos	10.80	14.20	2.60	baldosa monolítica 30 x 30 gris monocapa	no	mampara aluminio /azulejo 15 x 15	placa de roca de yeso
+ 34.24	2	L216	conector	sinh masculinos	10.70	14.10	2.60	baldosa monolítica 30 x 30 gris monocapa	no	mampara aluminio /azulejo 15 x 15	placa de roca de yeso
+ 34.24	2	L217	circulación	circulación	51.37	63.70	3.71	baldosa monolítica 30 x 30 gris monocapa	monolítico 30 x 5	pintura s/placa de roca de yeso / hº visto	hormigón visto
+ 34.24	2	L218	aulas	aula 5	46.38	28.11	3.71	baldosa monolítica 30 x 30 gris monocapa	madera	pintura s/placa de roca de yeso / hº visto	hormigón visto
+ 34.24	2	L219	aulas	aula 6	47.73	28.44	3.71	baldosa monolítica 30 x 30 gris monocapa	madera	pintura s/placa de roca de yeso / hº visto	hormigón visto
+ 34.24	2	L220	aulas	aula taller 1	72.00	34.98	3.71	baldosa monolítica 30 x 30 gris monocapa	madera	pintura s/placa de roca de yeso / hº visto	hormigón visto
+ 34.24	2	L221	aulas	aula taller 2	72.76	35.14	3.71	baldosa monolítica 30 x 30 gris monocapa	madera	pintura s/placa de roca de yeso / hº visto	hormigón visto
+ 34.24	2	L222	est. Techado	pasaje	21.02	24.28		baldosa monolítica 30 x 30 gris mon granallada	no	carpintería de aluminio	hormigón visto

btarquitectos
estudio.btarq@adinet.com.uy 710 92 30

REVISION	DESCRIPCION	FECHA
10		
9		
8		
7		
6		
5		
4		
3		
2	VERSION PARA LICITACION	21.12.2009
1	VERSION PARA LICITACION	26.10.2009
0	VERSION INICIAL	05.10.2009

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

S.E.P.

DIRECTOR: ARQ. PABLO BRIOZZO

SERVICIO: CURE

LAMINA: A 15

PROYECTO: ARQ. A.SANTIAGO LENZI BATTO

UBICACION: TACUAREMBO S/Nº - Punta del Este

ASESORES:

RUBRO: ALBAÑILERÍA

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

DIBUJANTE: ALEJANDRO ACOSTA, MARÍA LEZICA, LUCÍA VERIANO, CAROLINA VIGNOLI

DESCRIPCIÓN: PLANTA NIVEL +34.24 BASE 2
CURE-102-13.dwg

ESCALA: 1-50

FECHA: 21.12.2009

AutoCad LT 2010 Nº de serie 351-26855667