

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Mariana Frances  
Arq. Santiago Lenzi Batto

Obra  
Aulario  
CURE SEDE MALDONADO

UBICACIÓN: CONECTOR, FACHADA SUR


DESCRIPCIÓN: CERRAMIENTO VIDRIADO

TIPO  
A-05

CANT.  
1

I. D.

FECHA  
JULIO 2018



Las aberturas serán similares a las ya existentes  
Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:  
1/50

VIDRIO	Vidrios fijos: cristal laminado 5+5 Puerta: cristal común flotado 8mm
MARCO	Marco según serie de aberturas existentes
ACCESORIOS	Accesorios propios de la serie Herrajes de maniobra: ver imagen en Anexo - Referencias Fotográficas Las puertas llevarán barra antipánico, brazo hidráulico, manija de maniobra exterior y cerradura de seguridad
NOTAS	Complementos, conectores, accesorios, burlletes de acuerdo a especificaciones del fabricante para la serie existente Los paños vidriados inferiores llevarán banda adhesiva translúcida según Anexo