

N

INDICACIONES EN PLANTAS	
0.00	COTA ACUMULADA PAVIMENTO TERMINADO
0.00	COTA ACUMULADA HORMIGON ARMADO
0.00	COTA ACUMULADA INSTALACIONES
NIVEL N°1	NIVEL DE PISO TERMINADO
NIVEL N°1	NIVEL DE PISO OBRA (RUSTICO)

INDICACIONES EN PLANTAS	
XXX	NUMERO DE ABERTURA DE CARPINTERIA DE MADERA
XXX	NUMERO DE ABERTURA DE CARP METALICA DE HIERRO
XXX	NUMERO DE ABERTURA DE CARP METALICA DE ALUMINIO
TXX	TIPOLOGIA DE MUROS
MXX	NUMERO DE ABERTURA DE CARP DE ACERO INOXIDABLE
VXX	NUMERO DE ABERTURA DE VIDRIO O CRISTAL
TXX	TIPOLOGIA DE ESPEJOS
MXX	TIPOLOGIA DE MESADAS

INDICACIONES EN CORTES	
	NIVEL DE PISO TERMINADO
	NIVEL DE CIELORRASO
	NIVEL CARA SUPERIOR H.A.
	NIVEL CARA INFERIOR H.A.

LOCALES
01-NIVEL / Nº DE LOCAL 02-SECTOR 03-NOMBRE DE LOCAL

CORTES	
X-X / A-XXX	CORTE Nº DE LAMINA

INDICACIONES EN PLANTAS	
X-X / A-XXX	Nº DE DETALLE Nº DE LAMINA

MUROS-expresión	
	HORMIGON
	MAMPOSTERIA
	YESO

TIPOS DE MURO	
TIPO/ESPESOR	COMPOSICIÓN

ESTRUCTURA	TERMINACIÓN	AISLACIÓN

+ 26.50 | B2

PLANILLA DE LOCALES Y TERMINACIONES

NIVEL	BASE	Nº LOCAL	UBICACION	DISEÑO	AREA	PERIMETRO	ALTURA	PAVIMENTO	ZOCALO	PARAMENTOS	CIELORRASO	OBSERVACIONES
+ 26.50	2	U011	conector	circulación	19.60	23.60	3.79	baldosa monolítica 30 x 30 gris manocapa	monolítico 30 x 5	carpintería de aluminio	hormigón	
+ 26.50	2	U012	conector	escalera	13.68	22.80	variable	baldosa monolítica 30 x 30 gris manocapa	no	carpintería de aluminio	hormigón	
+ 26.50	2	U013	conector	circulación	20.16	26.00	3.78	baldosa monolítica 30 x 30 gris manocapa	monolítico 30 x 5	bloque +ibrado / hormigon visto	hormigón	
+ 26.50	2	U014	conector	circulación	7.56	14.20	2.40	baldosa monolítica 30 x 30 gris manocapa	monolítico 30 x 5	mampara aluminio, vaivén 75 x 15	placa de roca de yeso	
+ 26.50	2	U015	conector	WPA femenino	10.80	14.20	2.40	baldosa monolítica 30 x 30 gris manocapa	no	mampara aluminio, vaivén 75 x 15	placa de roca de yeso	
+ 26.50	2	U016	conector	WPA masculino	10.70	14.10	2.40	baldosa monolítica 30 x 30 gris manocapa	no	mampara aluminio, vaivén 75 x 15	placa de roca de yeso	
+ 26.50	2	U017	circulación	circulación	30.78	39.33	3.79	baldosa monolítica 30 x 30 gris manocapa	monolítico 30 x 5	pintura sijlsica de roca de yeso / Nº vista	hormigón	
+ 26.50	2	U018	aulas	aula 1	46.38	28.12	3.79	baldosa monolítica 30 x 30 gris manocapa	madera	pintura sijlsica de roca de yeso / Nº vista	hormigón	
+ 26.50	2	U019	aulas	aula 2	46.38	28.12	3.79	baldosa monolítica 30 x 30 gris manocapa	madera	pintura sijlsica de roca de yeso	hormigón	
+ 26.50	2	U020	aula magistral	aula	111.44	44.95	variable	hormigón llaneado y fletho	madera	pintura sijlsica de roca de yeso	placa de fibra mineral desmontable	
+ 26.50	2	U021	cantina	depósito	31.48	22.40	variable	hormigón llaneado	no	revoque fino pintado	hormigón	
+ 26.50	2	U022	cantina	vestibulo	1.09	4.17	variable	hormigón llaneado	no	revoque fino pintado	hormigón	
+ 26.50	2	U023	cantina	office / mesada	7.56	11.40	2.50	baldosa monolítica 30 x 30 gris manocapa	monolítico 30 x 5	revoque fino pintado + azulejo 15 x 15	placa de roca de yeso	
+ 26.50	2	U024	cantina	cocina	11.00	13.62	2.50	baldosa monolítica 30 x 30 gris manocapa	monolítico 30 x 5	revoque fino pintado + azulejo 15 x 15	placa de roca de yeso	
+ 26.50	2	U025	cantina	comedor	73.37	46.15	3.79	baldosa monolítica 30 x 30 gris manocapa	monolítico 30 x 5	revoque fino pintado / FP vista	hormigón vista / yeso perforado	yeso se coloca en rubricado complementario

btarquitectos
estudio.btarq@adinet.com.uy 710 92 30

REVISION	DESCRIPCION	FECHA
10		
9		
8		
7		
6		
5		
4		
3	VERSION AJUSTE PARA LICITACION	05.02.2010
2	VERSION PARA LICITACION	21.12.2009
1	VERSION PARA LICITACION	26.10.2009
0	VERSION INICIAL	05.10.2009

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR: ARQ. PABLO BRIOZZO	SERVICIO: CURE	LAMINA: A 7
PROYECTO: ARQ. A.SANTIAGO LENZI BATTO	UBICACION: TACUAREMBO S/Nº - Punta del Este	
ASESORES	RUBRO: ALBAÑILERÍA	SUSTITUYE A:
		SUSTITUIDO POR:
DIBUJANTE: ALEJANDRO ACOSTA, MARÍA LEDICA, LUCIA VERANO, CAROLINA VIGNOLI	DESCRIPCION: PLANTA NIVEL +26.50 BASE 2 CURE-100-14.dwg	ESCALA: 1-50
		FECHA: 05.02.2010

AutoCad LT 2010 Nº de serie 351-26855667