

Montevideo, martes 9 octubre de 2018

Referencia: *Realización del Proyecto Ejecutivo, Construcción, y entrega en condiciones de pleno funcionamiento (“llave en mano”) empleando sistemas constructivos tradicionales o industrializados de las obras de ampliación del Sector Aulario del CURE Sede Maldonado.*

Licitación Pública 02/2018

RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS ENTRE EL 13 DE SETIEMBRE Y EL 8 DE OCTUBRE DE 2018

3. Consulta: En el plano se ven unidades exteriores en un lateral del salón: ¿Se debe considerar que todas las cañerías van hacia allí, incluyendo las unidades interiores que están en el sector opuesto (lo que sería un recorrido de más de 20 metros), o pueden instalarse afuera por otro lado?

Respuesta:

- *Es lineamiento del proyecto minimizar el impacto visual de las unidades exteriores del sistema de AA. En este escenario el espacio asignado para estos equipos en el APL es en la Planta Baja en la fachada Este y por debajo del deck.*
- *Puede sumarse también a estos fines el espacio por sobre la cubierta en tanto las unidades no emerjan por sobre el coronamiento de los pretiles de fachada y su acceso para mantenimiento no afecte las impermeabilizaciones.*

4. Consulta: . . . de forma de poder calcular la carga térmica, se solicita la cantidad de personas y las actividades a desarrollarse en los mismos, de forma de poder valorar la carga o potencia de los equipos.

Respuesta:

- *El destino de los locales 071, 172, 173, 174 y 175, es el de Aula.*
- *Se transcriben los aforos de proyecto sobre los que se deberá aplicar para el cálculo un plus de 10% adicional: Local 071 – 167 plazas, Local 172 – 45 plazas, Local 173 – 45 plazas, Local 174 – 17 plazas y Local 175 – 20 plazas*

Atentamente



Arq. Santiago Lenzi Batto
Responsable de Proyecto
P O M L P