

## LA 99 / 2018

### HERRERÍA HOGAR TRIBAL VARONES

Capurro 791

---

Montevideo, 09 de noviembre de 2018

#### Aclaraciones 1

1. Aluminio A01

Se sustituye marco de aluminio de paño móvil. Se adjunta planilla modificada.

2. Aluminio A02

Se elimina planilla.

3. Modificación H04

Se atornilla a marco de madera.

4. Modificación H08

Los marcos serán de chapa plegada, calibre 16.

5. Modificación H13

Los parantes verticales deben ser tubulares en una sola pieza. Los mismos se fijarán a pilares de traba, montándose a ellos 80cm. Los paños de metal desplegado llevarán refuerzo de hierro T. Se unifica altura en todo el desarrollo de la reja.

Se adjunta planilla modificada.

6. Modificación H14

Retiro de chapas existentes. Se colocan refuerzos con 3 hierro T 1 1/4" x 1/8". Se coloca chapa lisa calibre 16.

7. Modificación H15 y H16

Donde dice acrílico debió decir policarbonato compacto 4mm.

En H15 se retirará marco y vidrio existentes.

#### 8. Modificación H17

Los marcos serán de chapa plegada, calibre 16. Donde dice acrílico debió decir policarbonato compacto 4mm.

Las 3 aberturas solicitadas varían su ancho total, siendo éstos: 84cm, 94cm y 99cm.

#### 9. Planilla H20

Los tubulares Ø 3" se fundan en dado de hormigón armado 30x30cm.

#### 10. Cajón de chapa para termotanque.

Se realiza cajón de chapa según planilla H21 la cual se incorpora.