

ESQUEMA UNIFILAR

TABLERO A
OBRA: APARICO SARAVIA
230 V TRIFASICO (R)
16kW

Linea	luminarias (Nº)	Metros estimado	Potencia en watts	Seccion x C/Tension (al 3%)	conductor seleccionado	CAÑO PVC	Contactor
L1	21,19,15,13	532	712	4,19	4 X 6 mm2 + 1T 6mm2	100 mm	A
L2	10,8,6,4,2	350	890	3,44	4 X 6 mm2 + 1T 6mm2	100 mm	A
L3	35,33,31,29,27,25	380	1068	4,49	4 X 6 mm2 + 1T 6mm2	100 mm	A
L4	22,20,18,17,16	570	890	5,61	4 X 6 mm2 + 1T 6mm2	100 mm	A
L5	14,12,11,9,7	420	890	4,23	4 X 6 mm2 + 1T 6mm2	100 mm	B
L6	5,3,23,24,1	215	890	2,11	4 X 6 mm2 + 1T 6mm2	100 mm	B
L7	36,34,32,30,28,26	420	1068	4,96	4 X 6 mm2 + 1T 6mm2	100 mm	B
A 8	Alumbrado existente	80	2655	2,25	4 X 16 mm2	100 mm	C

9063

Referencia

- UTE – SE — SUB /ESTACION UTE
- KVARH KWH — MEDICION - TABLERO
- TERMOMAGNETICA
- CC — CONTACTOR
- DIFERENCIAL
- COLUMNA -LUMINARIA LED

LAVALLEJA
INTERMUNICIPAL ENVIRONMENTAL

RE-CONSTRUCCION DE LA AVENIDA APARICIO SARAVIA DE LA CIUDAD DE MINAS

ALUMBRADO PÚBLICO

TECNICO DEL PROYECTO:

LAMINA Nº: 8 v3

ESCALA: HORIZONTAL - VERTICAL 1:2000

FECHA: AGOSTO 2017

DEPARTAMENTO DE LAVALLEJA