

**Exp. 424919**

**Ref. Respuestas licitación LP 001/2019 ARENA SORIANO**

**CONSULTA 67**

*En planos de detalle de corte A11a se menciona como base previo al pavimento de Hormigón contrapiso de tosca cementada de 15cm mientras que en la memoria descriptiva punto 6.2 Pisos de Hormigón Armado se menciona como base capa de balasto compactado de 15cm. Favor indicar que es lo que debemos considerar.*

**RESPUESTA 67**

Bajo el piso de hormigón armado se colocará solamente una capa de 15 cm de balasto o tosca cementada a razón de 100k/m<sup>3</sup> compactado según detalle respuesta 68

**CONSULTA 68**

*Se consulta cuál debe ser la capacidad soporte de la sub base de 15cm de balasto compactado que se ejecutará debajo del pavimento de hormigón interior mencionada en el punto 6.2 de la Memoria Descriptiva?*

**RESPUESTA 68**

El balasto tendrá un CBR>60 % al 95 % de compactación del Proctor modificado. Dichas capas se compactarán al 95 % del Proctor modificado.

**CONSULTA 69**

*Solicitamos se confirme cual es el espesor promedio del relleno con pendiente de hormigón liviano que debemos considerar sobre la azotea transitable. Este dato no surge de los recuados entregados*

**RESPUESTA 69**

Se deberá considerar un relleno de hormigón liviano que surge de la diferencia de niveles de los pisos terminados de la azotea en cuestión y la losa de soporte de la misma. Debe estudiarse los descuentos correspondientes de pavimentos y otros.

**CONSULTA 70**

*Respecto al movimiento de suelos, ¿el material de aporte debe ser obtenido de cantera o se puede utilizar el material de desmonte?*

**RESPUESTA 70**

Para el relleno se usará "descarte de cantera", según especificaciones técnicas. Si el material de desmonte y/o demolición cumple con las especificaciones técnicas requeridas y logra llegar a un nivel de compactación como el solicitado en respuesta 68, la DObra resolverá en conjunto con la Empresa adjudicataria la mejor solución

**CONSULTA 71**

*Respecto a la estructura metálica, favor confirmar si las vigas secundarias y las correas deben ser de Acero Corten.*

**RESPUESTA 71**

Las vigas secundarias y correas serán de acero Corten

**CONSULTA 72**

*En planta se indican vigas de grada VG.IV, VG.V y VC.GII que no aparecen en los detalles ni en planillas. Solicitamos dichos archivo.*

**RESPUESTA72**

Se enviará recaudo faltante.

**CONSULTA 73**

*En la planta E02B se indican vigas CCI que no están planilladas. Favor enviar detalles.*

**RESPUESTA73**

La carrera CCI de (19x30) estará armada con 2 hierros conformados Fyk 5000 según 10 A+ 2 hierros 10 E+ estribos de 6 mm cada 20 cm.

**CONSULTA 74**

*En la planta de estructuras E01B aparece un pilar nombrado PMB2 el cual no se encuentran en planilla de pilares. Favor indicar detalles o cuantía a considerar.*

**RESPUESTA74**

El pilar PMB2 de (30 x 35) se armará con 6 fi 12 y estribos de 6 mm cada 18 cm.

**CONSULTA 75**

*En los locales L60 y L61 de Palcos, en planta de albañilería se indican unos desniveles mientras que en plantas de estructuras no hay detalles ni indicaciones de los mismos. Solicitamos detalles de dichas estructuras.*

**RESPUESTA75**

*En este caso la estructura es horizontal y el desnivel deberá resolverse mediante un entarimado liviano, fijo y apto para recibir a los asientos palcos tipo butacas descritas en Capítulo 25 de la Memoria Constructiva Particular. Para el entarimado, respetar los niveles y solicitudes del cap 25 GRADAS RETRACTILES en cuanto a cargas y sobrecargas*

**CONSULTA 76**

*Nos gustaría saber lo siguiente: Detalle de Muro de contención tipo XIII y XIV.*

**RESPUESTA76**

Se enviará recaudo faltante.

**CONSULTA 77**

*Nos gustaría saber lo siguiente: Detalle de viga canalón para pluviales de acero corten.*

**RESPUESTA77**

Ver lámina ED11

**CONSULTA 78**

*En aclaraciones anteriores se han indicado diversos cambios al rubrado. Solicitamos confirmar si se hará entrega de un nuevo rubrado y en caso afirmativo favor de adjuntar nuevo rubrado.*

**RESPUESTA78**

Se adjuntará nuevo rubrado que no tendrá cambios significativos sino ajustes.

Se recuerda que el rubrado es un insumo para comparar las propuestas

La obra es por precio global, cada empresa debe hacer su metraje y se hará responsable por cumplir lo solicitado en los recaudos, mas alla de lo especificado en el rubrado.