

**Exp. 424919**

**Ref. Respuestas licitación LP 001/2019 ARENA SORIANO**

**CONSULTA 145**

*La abertura A52c no se encuentra en el rubrado. ¿Se puede modificar el rubrado para agregar la abertura?*

**RESPUESTA 145**

Remitirse a lo establecido en la Sección II DDL-IAO 14.1

Se enmendará rubrado.

**CONSULTA 146**

*No encontramos indicaciones de cómo será la instalación de GLP (recorrido de cañerías, diámetros, material, volumen de tanques, etc.). Solicitamos nos envíen dicha información para poder cotizar esta instalación.*

**RESPUESTA 146**

Las instalaciones de GLP consisten en la conexión de los tanques con las calderas que están físicamente contiguas, según se indica en planos.

Si bien se indican ubicaciones tentativas de tanques y caseta para instalaciones, generalmente el proyecto se desarrolla/negocia con la Empresa Distribuidora que suministra el GLP.

En lo que respecta a esta instalación, remitirse a lo establecido en el Capítulo 22: Acondicionamiento Térmico y Ventilación.

**CONSULTA 147**

*Nos están faltando los siguientes archivos DWF:*

- *Plantas generales esc. 1/250 (no se ve lo mismo que en el archivo PDF)*
- *Planos de instalación sanitaria de todos los niveles (únicamente esta subsuelo)*
- *Planos de instalación de gas de todos los niveles.*
- *Planos de acondicionamiento térmico de todos los niveles.*

**RESPUESTA 147**

Con fecha 20 de agosto, fueron publicados los planos en formato DWF, que se consideraron oportunos. Para los restantes, remitirse a lo publicado en formato PDF.

Igualmente la información de las plantas generales en escala 1/250, debe considerarse a efectos de interpretar en proyecto de forma general, por lo que con lo publicado en PDF se entiende suficiente.

Los diferentes niveles correspondientes a la instalación sanitaria, se encuentran dentro de lo publicado a fecha 20 de agosto en formato DWF.

Respecto a la instalación relativa a GLP, remitirse a lo indicado en consulta-respuesta N°101 y N°146.

**CONSULTA 148**

*Se solicita informar el lugar de depósito del material de desmonte.*

**RESPUESTA 148**

Remitirse a memoria sección 2.1.2 demoliciones y 3.7 limpieza del terreno durante la obra. El resultado de las demoliciones se retirará del terreno a cuenta del oferente, no estableciéndose el lugar para la disposición final de los mismos

**CONSULTA 149**

*Respecto a los archivos DWF recibidos ultimo envío del 20/08/2019:*

*Faltó enviar recaudos de Incendio y Térmico. Lamina A01a está mal diagramada, está en blanco.*

*Reiteramos solicitud retiro de recaudos en DWG en lugar compra pliego.*

**RESPUESTA 149**

Ver consultas-respuestas N°101, N°146 y N°147

**CONSULTA 150**

*Sobre la terminación laqueado electrolítico de los escalones de madera en el acceso para deportistas a la cancha. No se encuentra incluida dentro del punto 15 pinturas. ¿Es correcta la terminación laqueado electrolítico, ó será terminación con laca catalítica? Por lo que entendemos de la electrólisis dicho proceso se debería hacer a través de una carga eléctrica y por inmersión, por lo que no se podría realizar en obra. En caso de que corresponda cotizar los escalones de madera, cuál es la terminación correcta?*

**RESPUESTA 150**

Corresponde cotizar los escalones, se enmendará rubrado.

Considerar como terminación de la cara inferior de los escalones: dos capas de pintura asfáltica; ver capítulo 14.3: escalones - Memoria Constructiva. Para las restantes caras, considerar como terminación tres manos de laca catalítica de tres componentes transparente semimate, según lo establecido en el capítulo 15.8.3 de citada Memoria.

**CONSULTA 151**

*Solicitamos la posibilidad de contar con planos en formato DWG y rubrado en formato Excel.*

**RESPUESTA 151**

Ver consultas-respuestas N°101, N°146, N°147.

No se considera necesario brindar el rubrado en el formato solicitado u otro editable.

**CONSULTA 152**

*RUBRO 14.06 Dice C6 puerta circulación seca deportistas L42c, mientras que la planilla C6 incluida en los recaudos gráficos son módulos vestuarios que suponemos son los incluidos en el rubrado en el rubro 14.11 C11a-prototipo vestuario banco cantidad 24, esto es así? En que rubro debemos incluir los módulos.-*

**RESPUESTA 152**

Respecto a lo consultado, se enmendará rubrado y publicará a la brevedad.

Rubro 14.06, corresponde a 24 módulos (bancos y lockers de vestuarios) según planilla de carpinterías C06.

El rubro 14.07, corresponde a la puerta batiente C07 que vincula locales 42a y 42c

Rubros 14.11 a 14.14, así como rubro21.28, repetidos, no corresponden.