



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

ANEP/BIRF

Montevideo, 12 de setiembre de 2019

CIRCULAR Nº 2

LICITACION ABREVIADA 558/19 (en ACCE 19558/2019)

TRABAJOS EN LA ESCUELA Nº 330 MAROÑAS, MONTEVIDEO

ACLARACIONES

1. **Pregunta:** Nosotros si consideramos que son más m2 reales (membrana asfáltica , y pintura Sikafil) - solicitamos que sean analizados dichos m2 -

Respuesta: Se adjunta nuevamente el plano en formato pdf con metraje y correcciones.

2. **Pregunta:** Nosotros observamos que en las 4 caras de la fachada tiene revoque virgen original edificio (no observamos revoques nuevos; no detectamos paramentos revocados nuevos. Consulta: Uds. se refieren a todos los paramentos de las 4 caras del Edificio, su tratamiento de hidrolavado y pintura?

Respuesta: Sí

3. **Pregunta:** Podría Ud. estimar (para rubrado) los m2 de pintura (Fachada, cotizando todos lo mismo)?

Respuesta: No se cuenta con este dato.

4. **Pregunta:** Podría Ud. estimar (para rubrado) los m2 de hidrolavado (Fachada) ?

Respuesta: No

5. **Pregunta:** En vuestra Memoria Descriptiva, no nombra tratamiento (hidrolavado y pintura) de paramentos interiores en azotea (por ejemplo -sector A- los inmediatos a la salida a azotea- que corresponden a caja de escalera y medianera de Edificio, sin tener que ver con el Tanque de agua). Consulta: hay que hidrolavar dichas paredes interiores?

Respuesta: No

6. **Pregunta:** Consulta: hay que pintar dichas paredes interiores?

Respuesta: No

7. **Pregunta:** Los cielorrasos - fachada en planta baja (luego de hidrolizar), hay que pintarlos?

Respuesta: No

Se adjunta nuevo Rubrado, y plano según respuesta pregunta 1



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

ANEP/BIRF

RUBRADO Vs 3 Escuela No.330 - Maroñas -						
PRECIO						
RUBRADO			UNIDAD	METRAJE	UNITARIO	SUBTOTAL
1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO						
1,01	Implantación y replanteo	gbl	1			
1,02	Barrera y vallado	gbl	1			
1,03	Volquetas	gbl	1			
1,04	Limpieza final de obra	gbl	1			
2.- TRABAJOS SOBRE AZOTEAS. SECTOR A						
2,01	Retiro de membrana, imprimación y alisado	m2	145			
2,02	Retiro de listones de madera en goterones	ml	52			
2,03	Curado de fisuraciones	gbl	1			
2,04	Alisado y gargantas de arena y portland a nuevo	m2	145			
2,05	Imprimación y colocación membrana asfáltica	m2	145			
2,06	Caminero de membrana mineralizada	m2	2			
2,07	Prueba de estanqueidad	u	1			
2,08	Limpieza y corrección defectos losa tanque agua	m2	11			
2,09	Imprimación y dos manos membrana líquida	m2	11			
2,10	Codo PVC 90° s/desagüe tanque	u	1			
3.- TRABAJOS SOBRE AZOTEA. SECTOR B						
3,01	Retiro de membrana en mal estado	m2	10			
3,02	Correcciones de empozamientos	m2	10			
3,03	Curado de fisuraciones	gbl	1			
3,04	Retiro de listones de madera en goterones	ml	200			
3,05	Colocación de membrana asfáltica tipo bicapa	m2	590			
3,06	Prueba de estanqueidad	u	1			
4.- TRABAJOS VARIOS						
4,01	Limpieza de pretilas y aleros	m2	135			
4,02	Imprimación y dos manos de Sikafill elástico	m2	135			
4,03	Reposición de revoque en cielorrasos	m2	2			
4,04	Pintura para cielorrasos	m2	6			
5.- HIDROLAVADO DE FACHADAS Y PINTURA						

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

Plaza Independencia 822 piso 10 | C.P. 11100.

Tel. +598 2908 1516 | proyecto@mecaep.edu.uy



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

ANEP/BIRF

	5,01	Hidrolavado según Memoria	gbl	1		
	5,02	Pintura de revoques en fachadas y tanque de agua	gbl	1		
6.- LIMPIEZA DE OBRA						
	6,01	Limpieza de obra	gbl	1		
		Total de Obra Prevista				
		Imprevistos 20%				
		Total de Obra Prevista más Imprevistos				
		IVA 22%				
		Total de Obra Prevista más Imprevistos más Impuestos				
		Monto imponible obra prevista				
		Monto imponible obra imprevista (50% del monto imprevisto)				
		Total Monto Imponible previsto e imprevisto				
		Leyes sociales obra prevista e imprevista (65,8% MI)				
		Total obra prevista e imprevista con IVA y L.S.				

Información brindada por el Componente Planta Física

Componente Adquisiciones