



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROGRAFÍA**

**ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO PORTUARIO**

Montevideo, 27 de junio de 2022.

**LICITACIÓN ABREVIADA N° 21/2022**

**“CONSTRUCCIÓN DE PESCADERIAS Y SSHH PARA LA PESCA ARTESANAL EN  
PUERTO LA PALOMA”**

**ACLARACIÓN N° 4**

Es interés de la Administración realizar las siguientes aclaraciones:

1 – Se sustituye modelo de rubrado presentado en Anexo III por el adjunto en esta Aclaración.

En virtud de consultas recibidas, se realizan las siguientes aclaraciones:

**Consulta 1** – *Nos queda claro lo solicitado en la memoria para pintura interior de revoques interiores en las paredes; así como que, en esta obra, la pintura de herrería no se corresponde porque se piden de acero galvanizado.*

**Respuesta 1** – No corresponde pintura de herrería para esta licitación.

**Consulta 2** – *Respecto al cielorraso si bien está mencionado en la memoria, la duda es como tanto este cielorraso (interior y exterior) como las vigas son de hormigón visto, creemos que no llevarán ningún tipo de pintura. Es decir nada del hormigón visto (interior o exterior) se pintará. ¿esto es correcto?*

**Respuesta 2** – Es correcto, el HV no lleva pintura.



**Consulta 3** – *Las moquetas de las aberturas del lado exterior llevarán (según detalles) revoques (R.G. + RF). La consulta es si se deberán pintar, y en el caso de ser así, con qué pintura lo solicitan*

**Respuesta 3** - No se deberán pintar, la referencia D03 para las moquetas exteriores deberá ser con un cemento de albañilería tipo articolor, con el fin de igualar el color del bloque de cemento A04 que queda con terminación vista.

**Consulta 4** – *Entendemos que tampoco se pintarán los bloques vibrados de las fachadas (M1/M2/M3). ¿esto es correcto?*

**Respuesta 4** – Es correcto.

**Téc. NATALIA PEREIRA  
ESPECIALISTA  
G.A.M.P.**

**Arq. TAMARA VIEIRA da CUNHA  
GERENTE  
Área Administración  
y Mantenimiento Puente**

Capitán de Navío (R)

**Marcos Paolino Rasquin  
Director Nacional de Hidrografía  
M.T.O.P.**

**ANEXO III - RUBRADO (Formulario de propuesta)**  
**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PESCADERIAS Y SSHH PARA LA PESCA**  
**ARTESANAL EN PUERTO LA PALOMA, DEPARTAMENTO DE ROCHA**

RUBRO DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio		Monto Total Imponible
			Unit.	Total	
<b>1- MOVILIZACIÓN</b>					
1.1- Implantación y Proyecto Ejecutivo	gl				
<b>2- MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2.1- Excavaciones manuales	m3				
2.2- Desmonte y terraplén	m3				
<b>3 – MAMPOSTERIA</b>	m2				
<b>4 – REVOQUES</b>	m2				
<b>5 – PAVIMENTOS</b>	m2				
<b>6 – ZOCALOS</b>	m				
<b>7 – PINTURA</b>	m2				
<b>10 – REVESTIMIENTOS</b>	m2				

<b>11 -- IMPERMEABILIZACION AZOTEAS</b>					
11.1- Azotea total	gl				
<b>12 – ACOND. ELECTRICO</b>	gl				
<b>13 - ACOND. SANITARIO</b>	gl				
<b>14 -CARPINTERIA (madera)</b>					
<b>15- ALUMINIO</b>					
<b>16- MESADAS</b>					
<b>17- ACOND. ESPACIO EXTERIOR</b>	gl				
<b>18 - ESPEJOS</b>	m2				
<b>19 - LIMPIEZA DE OBRA</b>	gl				
			<b>Subtotal</b>		
			Imprevistos 20% subtotal		
			<b>Leyes sociales</b>		
			Impr. 20% leyes sociales		
			<b>TOTAL</b>		