

2. PLANILLA DE COTIZACIÓN

PLANILLA COTIZACION - OFICINA CONVERGENTES							
Nro.	RUBROS	Unid.	Cant. estim.	Precio unitario del Rubro	Precio Total del Rubro	Monto Imponible	
						Importe Monto imponible unitario	Importe Monto imponible total
1	PLAN DE SEGURIDAD						
1.1	Estudio y Plan de Seguridad	gl	1				
2	IMPLANTACIÓN						
2.1	Implantación y Protecciones	gl	1				
3	ALBAÑILERIA						
3.1	Demoliciones y retiros						
3.1.1	Demolición maceta de hormigón (acceso)	gl	1				
3.1.2	Demolición tabiques de yeso	gl	1				
3.1.3	Retiro de revestimiento cerámico (baño femenino)	gl	1				
3.1.4	Desmontaje Depósito 01	gl	1				
3.1.5	Retiro mueble bajo mesada y estante	gl	1				
3.1.6	Pases	gl	1				
3.1.7	Retiro de puertas en depósitos (madera y aluminio)	gl	1				
3.1.8	Retiros de soportes, banda corporativa y zócalos	gl	1				
3.1.9	Retiro de mampara de aluminio (M1, M2, M3 y M4)	gl	1				
3.1.10	Retiros instalaciones fuera de servicio	gl	1				
3.1.11	Retiro Abertura de Acero Inoxidable en fachada.	gl	1				
3.1.12	Reparación y ajuste puerta batiente de acero inoxidable.	gl	1				
3.2	Revoques						
3.2.1	Revoques interiores (reparaciones)	gl	1				
3.3	Revestimientos						
3.3.1	Revestimiento Cerámico	m2	3,5				
3.4	Pavimentos						
3.4.1	Piso Vinílico	m2	6				
3.4.2	Tapa junta metálico	ml	5				
3.4.3	Reparación de monolítico pulido	gl	1				
3.5	Zócalos y elementos de terminación						
3.5.1	Sum. y colocación de zócalos de Aluminio de 100x30mm	ml	31				
4	TABIQUES DE YESO Y CIELORRASO						
4.1	Tabiques de yeso						
4.1.1	Suministro y colocación de tabique de yeso	m2	39,5				
4.1.2	Perfiles de aluminio de terminación (100x50mm) (h:3.20 y h:2.75)	u	2				
4.1.3	Acondicionamiento de tabiques existentes	gl	1				
4.1.4	Aplacado de yeso	m2	16				
4.2	Cielorraso						

4.2.1	Cielorraso registrable nuevo (Depósito 01)	m2	6,5				
4.2.2	Ajuste Cielorraso registrable (C. Comercial)	m2	12				
4.2.3	Ajuste altura de cielorraso registrable (Depósito 02)	m2	7,1				
4.2.4	Sustitución de placas en cielorraso de baño femenino	m2	5,2				
4.2.5	Reparación de cielorraso de yeso junta tomada (Dpto. Comercial)	gl	1				
4.2.6	Sum. y colocación punto de inspección de PVC	Unid	1				
5	CARPINTERIA DE MADERA						
5.1	Acondicionamiento puerta baño femenino	gl	1				
5.2	Ajuste y recolocación de puerta C1 (Descanso)	gl	1				
5.3	Modificación puerta C0 (Ingreso a local)	gl	1				
5.4	Mueble bajo mesada	gl	1				
5.5	Suministro y colocación mueble aéreo	gl	1				
5.6	Suministro y colocación Barra	gl	1				
6	CARPINTERIA DE ALUMINIO						
6.1	Mamparas						
6.1.1	Ajuste y reinstalación de M1, M2, M3 (Box)	gl	1				
6.1.2	Reinstalación de M4 y Suministro M5 (C.Comercial)	gl	1				
6.1.3	Suministro y Colocación M6	u	1				
6.1.4	Suministro y Colocación M7	u	1				
6.1.5	Suministro y Colocación M8 (pasillo)	u	1				
6.1.6	Suministro y Colocación franjas autoadhesivas arenadas	gl	1				
6.2	Aberturas y rejillas						
6.2.1	Suministro y colocación puerta doble (V01)	u	1				
6.2.2	Suministro y colocación de rejilla de vent. en baño femenino	gl	1				
6.2.3	Suministro y colocación de abertura ducto (descanso)	u	1				
7	SUMINISTRO y COLOCACIONES VARIAS						
7.1	Espejo baño Femenino	u	1				
7.2	Extractores baño Femenino	u	2				
7.3	Tapa Cisterna embutida Magya de PVC	u	3				
7.4	Grifería en bachas y lavabos	u	3				
7.5	Herrajes tipo mauser para boxes de baño	u	4				
7.6	Vinilo en cajero y abertura de fachada	gl	1				
7.7	Tapa de piso de Acero Inoxidable 30x30cm y 50x26cm	gl	1				
7.9	Cortinas Roller tipo Screen	u	3				
8	PINTURA						
8.1	Enduido reparaciones (local Comercial y Descanso)	gl	1				
8.2	Pintura Latex	m2	224				
8.3	Pintura para Cielorraso Antihongo (baños)	m2	23				
8.4	Esmalte sintético (carpintería)	m2	11				
9	INSTALACION ELÉCTRICA y DATOS						
9.1	Adecuación y/o desmontaje de inst. existentes en desuso	gl	1				
9.2	Canalizaciones						
9.2.1	Bandejas 200x65mm (aprox 56ml) y piezas	gl	1				
9.2.2	Cajas de registro de embutir (bajo cielorraso)	u	14				

9.2.3	Caños rígidos de PVC (datos)	u	17				
9.2.4	Corrugados de PVC	gl	1				
9.2.5	Ductos plásticos (mampara)	ml	9				
9.2.6	Canalizaciones en piso	ml	13				
9.3	Conductores	gl	1				
9.4	Cajas y Plaquetas (en descanso)	gl	1				
9.5	Cajas y plaquetas en escritorio	u	21				
9.6	Tablero	gl	1				
9.7	LUMINARIAS						
9.7.1	Suministro y colocación L1 (Descanso)	u	1				
9.7.2	Ajuste y reubicación Luminarias L2	u	1				
9.7.3	Reubicación luminaria L3	u	1				
9.7.4	Suministro y colocación de L4	u	1				
10	LIMPIEZA DE OBRA						
10.1	Limpieza diaria	gl	1				
10.2	Limpieza de fin de Obra	gl	1				
A	Suma de rubros					\$	
B	Monto imponible total					\$	
C	Leyes sociales (71.4% de B)					\$	
D	Complemento de cuota mutual					\$	
E	IVA (22% de A)					\$	
F	Imprevistos (15 % de A+C+D+E)					\$	
G	Total oferta (A+C+D+E+F)					\$	
H	Total comparativo (A+C+D)					\$	

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberán ser ratificadas por el oferente, por lo cual los metrajes serán responsabilidad del mismo quién deberá tomar las providencias del caso para que los trabajos (suministros incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptará el pago de ningún tipo de adicionales por errores de cálculo del oferente, a excepción de los casos en que la Administración determina la cantidad requerida en la planilla de cotización.