


FORMULARIO	<u>ACLARACIONES VISITA DE OBRA</u>	
Aclaraciones V.O. 01		

Montevideo, 09 de Noviembre de 2018

OBJETO DE COMPRA: Centro Comercial AGUADA San Martín esq. Vilardebó-
Reforma de local de Oficinas (Albañilería, Yeso, Inst. Eléctricas, etc.)

Licitación N° K8A71340

ACLARACIONES 1

Se realizan las siguientes aclaraciones:

- Plazo de ejecución de la obra: son 30 días calendarios laborales para la construcción que equivalen a 6 semanas de trabajo.
- Los imprevistos para la compra serán del 15% de A+C+D+E (ver planilla).
- Se adjunta nueva planilla corregida.
- Se solicitará referencia de obras similares, ver "Condiciones generales: 1- Presentación de las propuestas".
- Se agrega la lámina A05: Tabique de yeso.
- Se corrigen láminas: M01, M02 y E01.

Error en el pliego en:

- **3.1 Demoliciones y Retiros:** No se considera los ITEMS 3.1.11 y 3.1.12.
- **5.4 Mueble Bajo Mesada:** se cotizará el cambio de marco de madera de la estructura y se cotizará chapa de MDF de 2cm con igual terminación que las puertas (por sino existe murete lateral).
- **6.1 Mamparas:** Se envía Plano M01 nuevo con cotas y refuerzo, adicionar: dos perfiles horizontales de 50x50 desde el dintel de la mampara a la pared con logo ubicado en la circulación (largo aprox.: 1.75m).
Láminas de referencias para los Item 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 y 6.1.6: planos A02, M01 y M02.
Item 6.1.5. : título: Suministro y colocación
- **7. Suministros y colocaciones varias:** corregir numeración de ítems del 7.1 al 7.8 en pliego.
- **8. Pintura:** corregir numeración de ítems del 8.1 al 8.4.
- **9. Instalación eléctrica y datos:** se corrige plano E01.
9.2.1 láminas de referencia: E01 y D01.
9.2.2 Cajas de registro de embutir, van embutidas en tabique de yeso.

FORMULARIO	<u>ACLARACIONES VISITA DE OBRA</u>	
Aclaraciones V.O. 01		

9.2.5. Ductos plásticos (mampara): suministro y colocación de ductos de 60x40 de pvc con tabique separador y tapa. De buena calidad con 2 cajas de 4 módulos: 1 con 2 tc shuco y 1 con 1 tc shuco + 2 tc tres en línea. Se adicionan 2 cajas de 4 módulos para datos.

9.4. Cajas y plaquetas: corresponde a plaquetas en descanso y rack.

9.5. Cajas y plaquetas: se adjunta foto de referencia.

9.6 Tablero: Se confirma que hay lugar en el tablero de Fuerza. El tablero de iluminación no se modifica.

Error en planilla en la numeración del 9.2.3 al 9.2.6.



Arq. Kamila Ahuntchay
U. Arquitectura Metropolitana
Ante:

Arq./Tec.