



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y52687 / 19.09.2019  
Persona de contacto/Tel.  
Leticia Ferrando/155 INT.1612  
Nuestro nº fax  
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion  
**Y52687**

Montevideo, 3 de octubre de 2019.-

### CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **320**

OBJETO: **ACONDICIONAMIENTO DE CASA EN DURAZNO**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:**

**A.1) En el Cuadro B - Listado de Rubros se agregan los siguientes rubros:**

Rubros	Unidad	Cantidad	Mano	Obra
UTE (%)				
7.3.1 Abastecimiento hacia casa	ML	150	18%	
10 Sistemas de seguridad	GL	1	16%	
11 Certificación anti-incendio	GL	1	0%	

**A.2) En el Cuadro B - Listado de Rubros se agregan los siguientes**



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

rubros:

DONDE DICE:

Rubros		Unidad	Cantidad	Mano	Obra
UTE (%)					
10	Limpieza y retiro de obra	GL	1	19%	

DEBE DECIR:

Rubros		Unidad	Cantidad	Mano	Obra
UTE (%)					
12	Limpieza y retiro de obra	GL	1	19%	

**A.3) En el Punto III.2.8.8 RUBRO 8.8- INSTALACIÓN DE RED, DATOS Y TELEFONIA, de la Parte II - Memoria Descriptiva Particular, Capítulo III, se agrega:**

Se deberá de construir dos cámaras de 60x60 conectadas por un caño de pvc 63 aproximadamente unos 15m. Una de las cámara ira junto a una cámara existente a pie de columna la cual contiene cableado de datos, mientras que la otra ira junto al depósito del lado exterior conectando con el interior el cableado de datos.

**A.4) Se agregan los siguientes rubros a la Parte II - Memoria Descriptiva Particular, del Capítulo III:**

**- III.2.7.3.1 RUBRO 7.3.1 - ABASTECIMIENTO HACIA CASA:**

La instalación de abastecimiento de agua hasta la casa se ejecutará en plastiducto de 1" enterrado a 20cm del nivel de terreno existente. Se deberá conectar a nuevo desde la cámara existente de 40x40 (cambiando la llave existente por una de 1") hasta una cámara de 20x20 a construir contiguo a la vivienda la cual contara también con una llave de paso de similares características. El tramo que



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

vaya por contrapiso deberá de estar protegido por arena terciada.

### - III.2.10 RUBRO 10- SISTEMAS DE SEGURIDAD:

El proyecto de seguridad electrónica estará formado por:

- Sistema de detección de intrusos
- Sistema CCTV (las cámaras no se incluyen en la cotización)

Se deberá prever todas las canalizaciones, el suministro, colocación de cajas de registros y sus respectivas tapas como lo indica el plano PA-6486.

Las cañerías serán de 1" y se dejará enhebrado un cable guía en cada canalización.

### - III.2.11 RUBRO 11- CERTIFICACIÓN ANTI-INCENDIO:

El contratista deberá entregar el edificio con el documento de certificación del local expedido por la DNB. Por lo tanto, el proyecto técnico, los trámites ante DNB y la obtención de la certificación estarán a cargo del contratista. Todos los costos de trámites estarán incluidos en la oferta.

En caso de ser necesario la instalación de una central de incendio se deberá tener en cuenta los siguientes detalles técnicos:

- La central de incendio se interconectará con la central de intrusos. A tales efectos se dispondrá en la central de intrusos de dos zonas, una será para comunicar el evento de fuego y la otra será para comunicar un evento de falla de la central de incendio. Esta interconexión será realizada por el contratista y UTE

El proceso de estandarización que se está implantando en UTE establece la utilización de la central BOSCH FPA-1000-UL

### **A.5) El Punto - III.2.4.2 RUBRO 4.2 - REVESTIMIENTO DE PISOS queda redactado de la siguiente manera:**

Los pisos del pasillo, oficina, baño y cocina se revestirán con porcelanato de 1ª calidad, grado IV, rectificado, antideslizante, mate. Dimensiones máximas aprox. 60x60 cm. En la cocina se revestirá también la banquina con porcelanato. En el sector de oficina se deberá de levantar el parquet existente y realizar una carpeta de arena y portland para poder colocar el porcelanato al mismo nivel que el resto del piso.

La empresa deberá presentar muestras que se ajusten a lo solicitado, para la elección por la Dirección de la obra. Se establece precio de referencia, de forma que, dependiendo del costo real del material, se pagará o descontará dinero por este rubro.

Precio de referencia: U\$S 40 / m<sup>2</sup> + IVA



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Deberá dejarse el 10% del metraje para futuras reposiciones.

**A.6) Se adjunta Plano PA-6486 disponible en:**  
<https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones>

Saludamos atentamente,