



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
P53225 / 02.07.2020  
Persona de contacto/Tel.  
Yacqueline Romay/155 INT.1611  
Nuestro nº fax  
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion  
**P53225**

Montevideo, 4 de setiembre de 2020.-

### CIRCULAR Nº 10

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION PÚBLICA**

GRUPO: 250

OBJETO: **SUMINISTO E INSTALACIÓN EN CONDICIONES DE OPERACIÓN INDUSTRIAL DE UNA NUEVA ESTACIÓN DE TRASMISIÓN 150/63 kv EN LA LOCALIDAD DE PLÁCIDO ROSAS.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:**

**5 de OCTUBRE DE 2020 a la HORA 13:00**

**B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES**

SE ANEXA NUEVA TABLA DE PRECIOS : 25P53225C10A1

**B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

**PREGUNTA 1:** En las especificaciones técnicas se indica que las derivaciones de las barras serán con conexiones flexibles de conductor dahlia, por favor indicar si la conexión es directa o con cadenas de aisladores, si es con cadenas especificar si serán simples o dobles.

**RESPUESTA 1:** La conexión debe ser directa

**PREGUNTA 2:** En el anexo II, Tabla de Precios, Suministros, por favor  
Pagina 1 de 3



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

aclarar en cual rubro debemos considerar el suministro del conductor dahlia (derivaciones de barras), aisladores (de ser necesarios para las derivaciones de las barras), los herrajes y conectores.

**RESPUESTA 2:** Corresponderá a los subitems 1.3 y 1.4, de acuerdo al nivel de tensión.

**PREGUNTA 3:** En el anexo II, Tabla de Precios, Suministros, por favor aclarar lo siguiente:

En el ítem 1.3 y 1.4 están incluidos los aisladores soporte de 60kV y 150kV y en los ítems 1.26 y 1.27 también son aisladores soportes. ¿Cual debemos considerar para este suministro?

**RESPUESTA 3:** Los aisladores soporte referidos en los subitems 1.3 y 1.4 corresponderán a los necesarios para la construcción de las barras de 150kV y 63kV. Los correspondientes a los subitems 1.26 y 1.27 corresponden a los que sean necesarios prever para la interconexión de las barras a las bahías híbridas correspondientes.

**PREGUNTA 4:** En el anexo II, Tabla de Precios, Suministros, por favor confirmar la cantidad a suministrar de bancos de baterías y cargador de baterías, ambos tienen la unidad global y no hemos podido encontrar cuantos de cada uno.

**RESPUESTA 4:** Conforme a lo especificado en el Volumen II, Capítulo 08 - Servicios Auxiliares, se deberá suministrar un banco de baterías conforme a lo especificado, y dos cargadores de baterías, conforme a los planos adjuntos como referencia en dicho capítulo.

**PREGUNTA 5:** En el anexo II, tabla de precios, Obra civil en el ítem 1.6.2 indican Columnas de iluminación y otras, referido a ejecución de estructuras de hormigón armado, y en el ítem 1,13 también mencionan Columnas de iluminación, se consulta si esta repetido el rubro o corresponde a distintos suministros y tareas.

**RESPUESTA 5:** Se elimina el subitem 1.6.2. Se adjunta tabla de precios actualizada.

**PREGUNTA 6:** En el anexo II, tabla de precios, Montaje, aclarar en cual ítem se incluye el tendido y conexionado del conductor dahlia para las derivaciones de la barra.

**RESPUESTA 6:** Se deberá incluir el tendido y conexionado del cable Dahlia como parte del montaje de la bahía híbrida correspondiente.

**PREGUNTA 7:** En el anexo II, tabla de precios, Montaje, aclarar en



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

cual ítem se incluye el tendido de los cables de potencia de los tableros en playa de maniobra (CITSP, CIMTA, TAMH).

**RESPUESTA 7:** Se deberá considerar el tendido de los cables referidos en los subítems 4.2, 4.3, 4.4, como parte del montaje de los tableros referidos.

Saludamos atentamente,

Cra.Liliana Cosenza  
Jefe Contrataciones  
Gcia. Sector Compras