



SE DEBERÁN RE CONSTRUIR A NUEVO:
 15 registros entre 0.5 y 1.0m de profundidad.
 12 registros entre 1.0 y 2.0m de profundidad.
 Los mismos deberán de ser completamente de hormigón, con tapas circular (marco y contramarco de hierro 500mm).
 *NOTA: Las cámaras terminales que figuran en plano se re construirán como registros, el tipo de construcción dependerá de la profundidad según pliego.

REFERENCIAS:

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LOCALIDAD: **RODÓ** DEPARTAMENTO: **SORIANO**

GERENCIA REGIÓN LITORAL SUR
 ING. CIVIL H/S CARLOS BERGERET CARRAU
 GERENTE REGIÓN LITORAL SUR

RE CONSTRUCCIÓN REGISTROS RED SANEAMIENTO MEVIR 3

JEFATURA TÉCNICA DEPARTAMENTAL
 ING. CIVIL ALFREDO PESCE
 TÉCNICO DE APOYO - GERENCIA LITORAL SUR

| | | |
|--------------------------|----------|--------------------|
| INGENIERO: | OI: | FECHA: 16/07/2020 |
| ASISTENTE: MARIANA SEGUI | EMPRESA: | ESCALA: S/E |
| | | Nº DE PLANO: ----- |