



I. M.

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA DE COMPRAS
SERVICIO DE COMPRAS

EDIFICIO SEDE - PLANTA BAJA - Sector SANTIAGO DE CHILE
TELEFONO 1950 2012 - FAX 1950 1915

SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS

Montevideo, 3 de mayo de 2024

LICITACIÓN ABREVIADA A148214

CONSULTAS Y RESPUESTAS

Consulta 1:

¿Se debe cotizar la realización del proyecto ejecutivo de la obra?

Respuesta:

No se cotiza la realización del proyecto ejecutivo de la obra.

Consulta 2:

En gráficos aparecen 3 tipos de muros interiores (M1, M2, y M3). ¿Cuál es la diferencia entre ellos? En memoria se especifica únicamente esto «Muros interiores: Ladrillo de campo terminado en forma similar al entorno existente (e=12cms)».

Respuesta:

Los tres los tipos de muros interiores se encuentran indicados en la planta de albañilería, y las terminaciones de los muros se obtienen de la planilla de terminaciones.

Tipos de muros: M1 tabique de 10 cms espesor, M2 tabique de 12cms de espesor, y M3 tabique de 15 cms de espesor.

Consulta 3:

Sobre los tabiques de yeso:

¿Cuáles serían en planta? Se encuentra indicado en la planta de albañilería como M1, M2 y M3.

¿Cuántos metros lineales deben cotizarse? En memoria se especifica: «En los locales L05-Vestuarios Sucio y L10-Vestuario Limpio se ejecutarán tabiques de

estructura galvanizada con terminación de placas de yeso (esp. tabique =10cms, espesor de las placas 12,5mm)», pero no es claro cuales son.

Respuesta:

El metraje de los muros a cotizar lo debe determinar el oferente de acuerdo a los gráficos entregados.

Consulta 4:

¿El cielorraso de yeso lleva algún tipo de aislación?

Respuesta:

Los cielorrasos de yeso no llevan aislación.

Consulta 5:

5.1 ¿Los aires acondicionados son comunes o inverter?

5.2 ¿Se exige alguna eficiencia mínima?

5.3 ¿Las unidades exteriores dónde deben ir colocadas?

5.4 ¿Se debe estimar su instalación hasta 3ml de la unidad interior o dónde deben colocarse?

Respuesta:

5.1 Los equipos de aire acondicionados a cotizar son inverter.

5.2 El proveedor deberá suministrar el equipo con las especificaciones adecuadas para la locación sugerida y la actividad a desarrollar en el local.

5.3 Se colocarán suspendidos en la pared exterior.

5.4 Se debe colocar el equipo a la distancia sugerida por el fabricante de los equipos de aire acondicionado.

Consulta 6:

¿Se deben cotizar mamparas para las duchas? No hay planilla de las mismas.

Respuesta:

En los locales donde se disponen las duchas no hay mamparas entre los espacios de ducha.

Consulta 7:

¿Se debe cotizar habilitación de bomberos? En memoria en PDF lo solicitan, mientras que en la adjunta en formato word, no.

Respuesta:

La memoria de referencia es la enviada en formato word.

No se debe cotizar habilitación de bomberos.