



| | | | |
|------------|----|--|---|
| LUMINARIAS | L1 | | Plafón cuadrado para interior de adosar, 18W LED blanco cálido 3000K, 1.440lm, color blanco, construido en acero, difusor en policarbonato opal. Con led driver integrado 240V, IP 20. Medidas: 225 x 225 h 40 mm |
| | L2 | | Aplique de pared, E27 75W. Cuerpo construido en aluminio inyectado, difusor en cristal esmerilado, junta de cierre siliconada. Tornillería en acero inoxidable, con lámpara LED bulb E27 9.5W/240V no-dimmerizable blanco cálido 2800K, 810lm, Megaman. IP 54 |

NOTA: Los modelos deben ser los mismos que están colocados.

| | | |
|------------|--|---------------------------------|
| SIMBOLOGIA | | TABLERO |
| | | TOMACORRIENTES MONOFÁSICO SUCKO |

| | | |
|------------|-----------|----------------------------|
| SIMBOLOGIA | | PILETA DE PATIO CERRADA |
| | | INTERCEPTOR DE GRASAS |
| | | CAJA SIFONADA ABIERTA |
| | | LAVABO |
| | | INODORO |
| | | CÁMARA DE INSPECCIÓN 40x40 |
| | | RED PRIMARIA |
| | | RED SECUNDARIA |
| | | RED DE AGUA FRÍA |
| | | RED DE AGUA CALIENTE |
| | | GRIFO |
| | | CALEFON |
| | | CAÑO PVC Ø110 |
| | BDA 40x40 | |
| | CANALON | |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO | | |
| | CIUDAD: SANTA CLARA | | DEPARTAMENTO: CERRO LARGO |
| GERENCIA DE OBRAS | SS.EE INSTALACIONES | | |
| GERENTE: ING. CESR FERNANDEZ | | | |
| DIVISIÓN ARQUITECTURA | JEFE DE PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS DANILO RATTO | ARQUITECTO: JORGE BURGOS | FECHA: JUNIO 2023 |
| JEFE: | ASESOR TÉCNICO: | ASIST. DE PROYECTO: ROSANA PEREIRA | ESCALA: 1:100 |
| | | | PLANO: 40238/3 |