



PLANTA VIGAS CORONACION  
Esc: 1/50

VIGAS  
101,102,104,152,153,155



■ Pilar Nace  
□ Pilar Muere

VIGAS 103,105,151,154



#### CIMENTACIÓN y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.

LA PRESENTE PROPUESTA ESTA BASADA EN LA EXPERIENCIA DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS EN EL BARRIO DONDE SE DESARROLLARAN LOS TRABAJOS.  
SIN PREJUICIO DE ELLO LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LAS OBRAS DEBERA VERIFICAR EL PRESENTE PROYECTO Y REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES.

#### HORMIGONES.

- SE DOSIFICARA SEGUN RELACION 3:2:1.
- SE UTILIZARA A TALES EFECTOS TACHOS DE 20LTS
- SE DEBERA REALIZAR EL AMASADO MEDIANTE HORMIGONERA HASTA LOGRAR UNA MEZCLA HOMOGENEA.
- LA CONSISTENCIA DEL HORMIGON NO DEBERA SER EXCESIVAMENTE LIQUIDA DONDE SE DISGREGUEN LOS ARIDOS, NI SECA DONDE NO SE LOGRE UN ASENTAMIENTO ADECUADO.
- EL ASENTAMIENTO DEL HORMIGON SE LOGRARA MEDIANTE VIBRADOR.
- PARA PIEZAS COMO VIGAS SE EVITARAN CORTES DURANTE EL HORMIGONADO Y EN EL CASO DE PILARES DE TRABA SE PODRA LLENAR EN ETAPAS.

RECUBRIMIENTO VIGAS CIMENTACION: 3 a 4 cm  
RECUBRIMIENTO PILARES TRABA Y CARRERAS: 1,5 a 2 cm

obra: MITIGACION		
propietario: MINISTERIO DE VIVIENDA		
padrón: 11506	paraje: RIVERA	departamento: RIVERA
plano: PLANTA DE ESTRUCTURA VIGAS DE CORONACION		
Familia: MARISA PEREZ	código:	proyecto: ES
asesor: Arq.Cesar Barboza	fecha: ENE 2016	lámina: ES02
	escala: 1/50	