



Universidad de la Republica Dirección General de Arquitectura Director:	Proyecto: Arq. Marcelo Roux	Obra Obrador Instituto de Higiene	UBICACION :	SUBSUELO	TIPO	H7,8	CANT.	1
			DESCRIPCION :	DETALLE CERRAMIENTO DE MALLA METÁLICA				



PLANTA

GENERALIDADES

LAS ABERTURAS SE DIBUJAN DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS ESTÁN EN METROS
CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARÁN EN OBRA
Los niveles considerados son de piso terminado y cielorraso, según el caso.
Considerar los dimensionados y las relaciones entre medidas máximas y las secciones utilizadas en cada caso.
Pomelas: Para alturas mayores a 2.10m., se deberá reforzar con pomelas en función del peso de la hoja, en cantidad y posición. Para H<2.10m. 3 pomelas.
Hojas de MALLA METÁLICA.
Amure del marco perimetral fijo a través de grapas (distancia entre grapas a definir en obra).
Pintura: esmalte sintético grafitado, previas manos de antióxido.