



# PLANILLA DE HERRERIA

TIPO	H1	CANT. 1	ESPECIE Y MODO DE ABRIR	ESCALERA FOSO	UBICAC.	FOSO ASCENSOR
------	----	---------	-------------------------	---------------	---------	---------------



CORTE A-A

CORTE B-B



PLANTA

TRAMO FIJO	BARANDA Y PARANTE PERFIL L 1 1/2" x 1 1/2" e=5mm. ESCALONES VARILLA DE HIERRO Ø16 C/25cm.					
AMURE	VARILLAS ROSCADAS GALVANIZADAS Ø16 CON TACOS DE EXPANSION METÁLICOS CANT. 6					
TERMINACION	NATURAL	2 MANOS FONDO ANTIOXIDO EPOXI - 2 MANOS PINTURA ESMALTE POLIURETANICO GRIS				

OBSERVACIONES :

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA

	UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA			SERVICIO:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS GONZALO RAMIREZ 1926		LAM. N°:
	DIRECTOR: ARQ. J. PEDRO URRUZOLA			OBRA:	EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS ESCALERA SERVICIO		H1
	PROYECTO: ARQ. JORGE PAGANI			FECHA:	JULIO 2017	ESCALA 1/25	
	DIBUJANTE: PILAR AYUB						