



LOCAL

C | P | G | Z | PV

AREA

DMS

H=ALTURA

±0.00

C | P | G | Z | PV

TERMINACIONES

CIELORRASO

C.1 - Hormigon Visto Pintura Acrilica tipo Incamur (Hall)

C.2 - Cielorraso yeso aislacion acustico (Auditorio)

C.3 - Cielorraso Aglomerado Tipo USG Clima Plus Vinyl (Baños y Tisanerias)

C.4 - Cenefa de Yeso con doble placa cementicia 1cm (h:2.20)

C.5 - Cielorraso de Yeso

PARED

P.1 - Pintura Acrilica tipo Incamur (sobre hormigon)

P.2 - Pintura Acrilica lavable (sobre tabiques de yeso)

P.3 - Pintura Acrilica lavable (sobre revoque a realizar)

P.4 - Cerámica monococción 20x30 Blanco Nieve (Baños y Tisanerias)

P.5 - Revestimiento MDF sobre estructura perfil metalico (tipo Durlock)c/aislacion acustica 35k/m3 tipo Durlock (Auditorio)

P.6 - Revestimiento Listones 1 1/2" x 2" de madera c/aislacion acustica 35k/m3 (Auditorio)

P.7 - Revestimiento Listones 1 1/2" x 2" de madera sobre abertura (Auditorio)

GUARDASILLA

G.1 - PVC 10cm

ZOCALO

Z.2 - PVC 10cm

Z.3 - Madera (Auditorio)

PAVIMENTO

Pv.4 - Pavimento Auditorio, Madera Eucaliptus Finger 1" sobre clavaderas de 1"x2" sobre manta de lana 1cm

Pv.7 - Empalmado (Terraza N4 y Azotea N5)

TIPO DE TABIQUE DE YESO

T01 - Tabique Tipo Durlock - Pared doble c/aislacion (4 placas)

T02 - Tabique Tipo Durlock - Pared doble c/aislacion Dintel (4 placas)

T02' - Tabique Tipo Durlock - Pared doble c/aislacion (2 placas) sobre cielorraso

T03 - Revestimiento Sobre estructura c/aislacion

T04 - Revestimiento c/placa yeso verde

T05 - Tabique placa cementicia

TIPO DE ANTEPECHO

O1 - Tapa MDF 18 mm

UMBRAL

O1 - Madera (Auditorio)

NOTA:
1. El cero altimétrico de la obra es el NPT ±0.00 del Nivel 1

8

7

6

5

4

3

2

1

PLANOS PARA LICITACIÓN

JUNIO 2017

PLANOS INICIALES

NOV. 2013

REVISION

DESCRIPCION

FECHA

DIRECTOR

ARO. JUAN P. URRUZOLA

SERVICIO

Facultad de Ciencias Económicas

UBICACION

Gonzalo Ramirez 1926

PROYECTO

ARQ. JORGE PAGAN

DESCRIPCION

EDIFICIO INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

MA. DE DISEÑO

JOSE CAR AYUB

FECHA

JUNIO 2017

FECHA

JUNIO 2017

ESCALA

1/50

FECHA

JUNIO 2017

PLANTA NIVEL 1 - SECTOR HALL Y SERVICIOS

A1.2

INFORMATIVO
NO COTIZAR
YA EJECUTADO