

**ANEP****CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRAL****DIRECCIÓN  
SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA**


OBRA: LAGRILLA — OFICINAS CO.DI.CEN.

LOCALIDAD: SALTO

DEPARTAMENTO: SALTO

FECHA

12/2023



PUERTA BATIENTE (SERIE PROBBA)

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

TIPO	A2	CANTIDAD	1	UBICACION	BAÑO COMUN
------	----	----------	---	-----------	------------

PREMARCO MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : -

TAPAJUNTAS : -

P E R F I L E S	O J U A	HOR.INFERIOR		A C C E S O R I O S	MOVIMIENTO	Bisagras 3 alas "Bridge 2" AGG 1514	
		HOR.SUPERIOR	90034 de 76mm				
		LATERALES	90034 de 76mm		CIERRE	Cerradura con llave tipo paleta acero inox. AGK 7654	
		DIVISOR HOR.					
		DIVISOR VERT.					
		PORTACONTR.					
		CONTRAVIDRIO					
		ELEM.ARMADO	ANCLAJE: Grampas de amure cada 500mm AGL 4280				
		CONECTOR HOR.					
		CONECTOR VERT.					
	H O J A	HOR.INFERIOR	90009 - complemento zócalo PNº 92466				
		HOR.SUPERIOR	90009 (componen marco)				
		LATERALES	90009(componen marco)				
		ENGANCHE	INTERIOR:				

**VIDRIOS**

ESPESOR:

TIPO: MDF COLOR GRIS

COLOCACION:

CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA

**OBSERVACIONES**

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.