

**ANEP****CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL****DIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA**


OBRA: LAGRILLA — OFICINAS CO.DI.CEN.

LOCALIDAD: SALTO

DEPARTAMENTO: SALTO

FECHA

12/2023

H9

NOTA:

—EL ESPACIAMIENTO DE LAS BARRAS Ø16 VERTICALES SERA NO MAYOR A 15cm.

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

REJA FIJA

ESCALA 1:25

DETALLES LAMINA

TIPO	H9	CANTIDAD	1	UBICACION	OFICINA
------	----	----------	---	-----------	---------

MARCO	MAT.	HERRERIA COMUN
	PERFILES	HORIZONTALES PERIL "L" 2"x 1/4"
		VERTICALES PILASTRAS 2PNC 10 C/TAPA SUPERIOR
		DIVISOR PLANCHUELA 2" x 1/4"
	CONTRAVIDRIO	
	ANCLAJE	EMPOTRADOS HORMIGON
	COLOCACION	

HOJA	MATERIAL	ESTRUCTURA BASTIDOR PERIL "L" 2" x 1/4"
		TABLERO Ø16 SEPARACIO MAX. 15cm. - PLANCHUELA DE 2"x1/4"
	PAÑOS	

TERMINACION	3 MANOS ANTIOXIDO GRAFITO OSCURO SEMI MATE, - 2 MANOS ESMALTE HAMMERITE CUBRIENTE LA ÚLTIMA MANO DE ESMALTE SINTETICO SE DARÁ EN OBRA	
VIDRIOS	TIPO	ESPESOR

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO	
	MANIOBRA			
	CIERRE			