

TABLERO GENERAL

CARGA 25 KW EN 400 V

Todas las llaves serán de curva C

NOTA: Todos los cables con terminales colocados con pinza de indentar, no se aceptan guirnaldas de clabes, solamente peines con sus respectivos accesorios.



Las llaves serán inmunizadas en tableros secundarios

En tablero general irá un repartidor escalonado

Todas las llaves y cables irán rotulados

En la contratapa del tablero irá lámina de unifilares plastificadade acuerdo a la obra

Las llaves generales deberán tener retardo o escalonamiento en el disparo



AA MUSEO

AA MUSEO

AA AULA MUSEO

TOMAS MUSEO

TOMAS AULA MUSEO

LUMINARIAS MUSEO

LUMINARIAS AULA MUSEO

LUMINARIAS EMERGENCIA MUSEO

LUMINARIA PATIO INTERIOR

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE SALTO

OBRA: RECICLAJE LAGRILLA-OFCINAS CO.DI.CEN.	LOCALIDAD: SALTO	FECHA: DIC. 2023
SALTO	DEPARTAMENTO: SALTO	ESCALA: S/E

PLANO DE: ELECTRICA - Unifilares	LÁMINA Nro.: L 12
ARQUITECTO: DANIELA MELLO FIRMA:	

EL2