

**ANEP****CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL****DIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA**



OBRA: LAGRILLA – OFICINAS CO.DI.CEN.

LOCALIDAD: SALTO

DEPARTAMENTO: SALTO

FECHA

12/2023

**NOTA**

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

PUERTA BATIENTE

ESCALA 1:20

DETALLES LAMINA

TIPO	C7	CANTIDAD	1	UBICACION	KITCHENETTE (BAJO MESADA)
------	----	----------	---	-----------	---------------------------

MARCO GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
------------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMUN	MAT.	PLACA MELAMINICA COLOR BLANCO 19mm	SECCION
	TAPAJUNTA		MAT.	PLACA MELAMINICA COLOR BLANCO 19mm	SECCION
	ANCLAJE	TACOS DE 8mm	COLOCACION	EXTERIOR	TERM.

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR		ESTRUCTURA		
			REVESTIMIENTO		TERM.		
			CUBRECANTO				
		TABLERO	ESTRUCTURA		MAT.	SECCION	
			PAÑOS		MAT.	TERM.	
	VENTANA	MACIZA	MATERIAL PLACA MELAMINICA COLOR BLANCO 19mm			SECCION	
						SECCION	
		ESTRUCTURA		MAT.	SECCION		
		TRAVESAÑOS		MAT.	SECCION		
		CONTACTO					
	CONTRAVIDRIO				SECCION		
	TERMINACION						
	VIDRIO		TIPO			SECCION	
HERRAJES	MOVIMIENTO		CANTIDAD	2	TIPO	BISAGRAS 70° con base A. INOX. 2 por cada hoja	
	MANIOBRA					1	PERFIL DE ALUMINIO PARA PLACA 18,5mm
	CIERRE						