



ANEP

CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL

DIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA


OBRA: LAGRILLA — OFICINAS CO.DI.CEN.

LOCALIDAD: SALTO

DEPARTAMENTO: SALTO

FECHA

12/2023



C3

+ 0,15

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

VENTANA BATIENTE

ESCALA 1:25_1:10

DETALLES LAMINA

TIPO	C3	CANTIDAD	1	DERECHA 1 IZQUIERDA 1	UBICACION FACHADA REPUBLICA ARGENTINA
------	----	----------	---	--------------------------	---------------------------------------

MARCO	GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	----------	------	-------	-------

MARCO	SE HARA UN MARCO DE IGUALES CARACTERISTICAS QUE LOS EXISTENTES EN C2. LA MADERA A UTILIZAR SERA CEDRO.
	TERM. 1 MANO FONDO MADERA (TIPO INCA MATE CUBRIENTE) 3 MANOS ESMALTE TIPO SATINCA

HOJA	PUERTA	TERM.
		SECCION TERM. SECCION SECCION
	VENTANA	SE DEBERAN CONSTRUIR LAS VENTANAS COPIANDO EL DISEÑO Y TODAS LAS DIMENSIONES REFERENTES A CADA ELEMENTO QUE COMPONE LAS HORAS Y ESPESORES DE CADA PARTE DE LAS MISMAS.
		TERMINACION 1 MANO FONDO MADERA (TIPO INCA MATE CUBRIENTE) 3 MANOS ESMALTE TIPO SATINCA

VIDRIO	TIPO	VIDRIO COMUN 4mm	SECCION
--------	------	------------------	---------

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	-	TIPO	-
	MANIOBRA	CANTIDAD	-		-
	CIERRE	CANTIDAD	1		FALLEBA CRUZ