

**ANEP****CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL****DIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA**


OBRA: LAGRILLA — OFICINAS CO.DI.CEN.

LOCALIDAD: SALTO

DEPARTAMENTO: SALTO

FECHA

12/2023



NOTA:

—EL ESPACIAMIENTO DE LAS BARRAS Ø16 SERA NO MAYOR A 15cm.

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

REJA FIJA

ESCALA 1:50

DETALLES LAMINA

| | | | | | |
|------|----|----------|---|-----------|---------------|
| TIPO | H7 | CANTIDAD | 1 | UBICACION | PARIO INTERNO |
|------|----|----------|---|-----------|---------------|

| | | |
|-------|--------------|---|
| MARCO | MAT. | HERRERIA COMUN |
| | PERFILES | HORIZONTALES TUBULAR 4"X2" |
| | | VERTICALES TUBULAR 4"X2" |
| | | DIVISOR CENTRAL TUBULAR 4"X2" |
| | CONTRAVIDRIO | |
| | ANCLAJE | 2 EMPOTRADOS A MUROS Y 2 SOLDADOS A LOS EMPOTRADOS PARA COMPLETAR MARCO |
| | COLOCACION | |

| | | |
|------|----------|--|
| HOJA | MATERIAL | ESTRUCTURA BASTIDOR |
| | PAÑOS | TABLERO Ø16 SEPARACIO MAX. 15cm. - PLANCHUELA DE 2"x1/4" |

| | | |
|-------------|--|---------|
| TERMINACION | 3 MANOS ANTIOXIDO GRAFITO OSCURO SEMI MATE, - 2 MANOS ESMALTE HAMMERITE CUBRIENTE LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SINTETICO SE DARA EN OBRA | |
| VIDRIOS | TIPO | ESPESOR |

| | | | | |
|----------|------------|----------|------|--|
| HERRAJES | MOVIMIENTO | CANTIDAD | TIPO | |
| | MANIOBRA | | | |
| | CIERRE | | | |