

**ANEP****CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL****DIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA**


OBRA: CERP DEL LITORAL

LOCALIDAD: SALTO

DEPARTAMENTO: SALTO

FECHA

08/2022



VENTANA CORREDIZA (SERIE PROBBA)

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

TIPO	A8	CANTIDAD	6	UBICACION	OFICINAS Y SALA REUNIONES
------	----	----------	---	-----------	---------------------------

PREMARCO MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : -

TAPAJUNTAS : -

P E R F I L E S	O M A R C O	HOR.INFERIOR	90020	A C C E S O R I O S	MOVIMIENTO	APD 1000 Conjunto rodamiento
		HOR.SUPERIOR	90020			
		LATERALES	90021		CIERRE	Manija Cremona "CITY" NGG 2334
		DIVISOR HOR.				NGG 2336 NGG 2337
		DIVISOR VERT.			MANIOBRA	Tiradores de embutir AMD 6554
		PORTACONTR.				AMD 6556 DE 194 mm de POLIPROPILENO
		CONTRAVIDRIO				
		ELEM.ARMADO	Anclaje: grapas de amure AGL 4280			
		CONECTOR HOR.			FELPILLAS	AMS 7157
		CONECTOR VERT.	93091			
	H O J A	HOR.INFERIOR	90025		DISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD	APD 3054
		HOR.SUPERIOR	90025			
		LATERALES	90027		BURLETES	AMA 8754
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR: -			
		COMPLEMENTO				
		DIVISOR HOR.				
		DIVISOR VERT.				
		CONTRAVIDRIO				
		ELEM.ARMADO				
		OTROS				

TERMINACION ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001

VIDRIOS

ESPESOR: 4mm

TIPO: COMUNES

COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA

OBSERVACIONES

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.