

**ANEP****CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL****DIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA**



OBRA: LAGRILLA — OFICINAS CO.DI.CEN.

LOCALIDAD: SALTO

DEPARTAMENTO: SALTO

FECHA

12/2023



PUERTA BATIENTE

ESCALA 1:20

DETALLES LAMINA

TIPO		C6	CANTIDAD		1	UBICACION		KITCHENETTE	
MARCO		GUIA		SI NO	MAT.		SECC.		TERM.
MARCO	TIPO		COMUN		MAT.		DOBLE PLACA MELAMINICA COLOR BLANCO 19mm		SECCION
	TAPAJUNTA				MAT.		PLACA MELAMINICA COLOR BLANCO 5mm		SECCION
	ANCLAJE		TACOS DE 8mm		COLOCACION		EXTERIOR		TERM.
HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR		ESTRUCTURA				
			REVESTIMIENTO		TERM.				
			CUBRECANTO						
	TABLERO	ESTRUCTURA		MAT.		SECCION			
		PAÑOS		MAT.		TERM.			
	MACIZA	MATERIAL		DOBLE PLACA MELAMINICA COLOR BLANCO 19mm		SECCION			
						SECCION			
HERRAJES	MOVIMIENTO		CANTIDAD	3	TIPO	BISAGRAS RULEMAN ACERO INOX. 5"X3"X27mm (al marco y por hoja)			
	MANIOBRA			1		RIEL SUPERIOR 6mm ALUMINIO CON UNA CORREDERA EN EL EXTREMO SUPERIOR DE LA ULTIMA PUERTA			
	CIERRE					PERFIL TIRADOR DE ALUMINIO			