



PLANTA NIVEL 000  
escala 1/100



PLANTA NIVEL 100  
escala 1/100



VIGAS		SECCIÓN	ARMADURA	
			LONGITUDINAL	ESTRIBOS
VIGAS DE FUNDACION	V 001, 002, 004	0,30x0,30	4 Ø 10	Ø6 c/15 cm
VIGAS DE FUNDACION	V 003, 005, 006, 007, 051, 052, 053, 054, 055, 056	0,15x0,30	4 Ø 8	Ø6 c/15 cm
VIGAS DINTEL soporte alero		0,15x0,20	4 Ø 8	Ø6 c/15
VIGAS DE CORONACION	CARRERAS PERIMETRALES	0,30xancho de muro	4 Ø 10	Ø6 c/15 cm
DOBLE T APOYO ISODEC 150mm		PNI 160		
PILARES				
PILARES	PILARES DE TRABA	0,10x0,10	4 Ø 8	Ø6 c/15 cm
CAÑOS TUBULARES		DIAMETRO 100 mm	PARED 3mm	

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE SALTO

OBRA: RECICLAJE LAGRILLA-OFICINAS CO.DI.CEN.

LOCALIDAD: SALTO

FECHA: DIC. 2023

DEPARTAMENTO: SALTO

ESCALA: 1/100

PLANO DE: ESTRUCTURA - Plantas

ARQUITECTO: DANIELA MELLO FIRMA:

LÁMINA Nro.: L 9

E1