



ANEP

CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRAL

DIRECCIÓN  
SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA

RUBRADO OFICIAL L.A. 11/2024  
Local: SUMINISTROS DEL CO.DI.CEN. - Calle Venezuela Nº 2012 - Montevideo

|   |  |                      |          |                           |                              |                        |
|---|--|----------------------|----------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO : REPARACIÓN PARCIAL PAVIMENTO DEPÓSITO |  | Area construida      |          | m2                        | % incidencia s/precio total  |                        |
| AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías)                                      |  | Area construida      |          | m2                        | % incidencia s/precio total  |                        |
| ESPACIOS EXTERIORES   |  | Area de intervención |          | 120 m2                    | % incidencia s/ precio total |                        |
| RUBRO VARIOS  |  |                      |          |                           | % incidencia s/ precio total |                        |
| RUBRO   | DESCRIPCION  | UNIDAD               | CANTIDAD | % UNITARIO<br>SOBRE TOTAL | % SUBRUBRO<br>SOBRE TOTAL    | % RUBRO<br>SOBRE TOTAL |
| 1.00  | IMPLANTACION EN OBRA   |                      |          |                           |                              | 6,0182%                |
| 1.1   | PREPARACION DEL TERRENO  |                      |          |                           |                              |                        |
| 1.1,6   | Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista   | unidad               | 1,00     | 1,85108%                  | 1,85108%                     |                        |
| 1.1,8   | Fletes de implantación   | global               | 1,00     | 0,61450%                  | 0,61450%                     |                        |
| 1.2   | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS   |                      |          |                           |                              |                        |
| 1.2.5   | Contenedor vestuarios con duchas   | global               | 1,00     | 2,09871%                  | 2,09871%                     |                        |
| 1.2.8   | Contenedor baños   | global               | 1,00     | 0,73798%                  | 0,73798%                     |                        |
| 1.3   | INSTALACIONES PROVISORIAS  |                      |          |                           |                              |                        |
| 1.3,5   | Consumo equipo generador de energía eléctrica  | global               | 1,00     | 0,40996%                  | 0,40996%                     |                        |
| 1.3,6   | Consumo agua tanque con jaula  | global               | 1,00     | 0,30598%                  | 0,30598%                     |                        |
| 3.00  | RELLENOS Y APORTES   |                      |          |                           |                              | 10,2219%               |
| 3,1   | Relleno granular bajo contrapisos interiores   | m3                   | 31,93    | 0,32016%                  | 10,22191%                    |                        |
| 4.00  | DEMOLICIONES   |                      |          |                           |                              | 16,1167%               |
| 4,13  | Picado de contrapisos y pavimentos interiores  | m2                   | 118,25   | 0,10457%                  | 12,36587%                    |                        |
| 4,26  | Retiro de escombros  | m3                   | 31,93    | 0,11748%                  | 3,75085%                     |                        |
| 5.00  | ESTRUCTURAS  |                      |          |                           |                              | 57,6095%               |
| 5.1   | INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE   |                      |          |                           |                              |                        |
| 5,1,4   | Piso de hormigón armado 12cm (malla Ø10 c/15 en los dos sentidos). Hormigón C300                                       | m3                   | 14,19    | 3,65866%                  | 51,91643%                    |                        |
| 5,1,5   | Nylon 200 micrones   | m2                   | 140,00   | 0,00575%                  | 0,80533%                     |                        |
| 5,1,6   | Juntas perimetrales 10/15mm de ancho y 12cm de profundidad. Relleno poliestireno expandido y sellador tipo Sikaflex 1A | ml                   | 62,00    | 0,05420%                  | 3,36068%                     |                        |
| 5,1,7   | Juntas intermedias 10 x 30 mm. Cordón tipo Sika Roundex y sellador tipo Sikaflex 1A                                    | ml                   | 22,30    | 0,06848%                  | 1,52706%                     |                        |
| 9.00  | REVESTIMIENTOS   |                      |          |                           |                              | 5,6248%                |
| 9.3.1   | Pavimentos Interiores  |                      |          |                           |                              |                        |
| 9,3,1,16  | Hormigón llaneado mecánico aplicando endurecedor tipo Sika Piso 40 aplicando 4kg/m²                                    | m2                   | 118,25   | 0,04757%                  | 5,62483%                     |                        |
| 26.00   | VARIOS   |                      |          |                           |                              | 4,4088%                |
| 26,1  | Técnico Prevencionista   | global               | 1,00     | 1,99119%                  | 1,99119%                     |                        |
| 26,3  | Fletes retiro de obra  | global               | 1,00     | 0,61450%                  | 0,61450%                     |                        |
| 26,5  | Limpieza final de obra   | global               | 1,00     | 1,80313%                  | 1,80313%                     |                        |
| TOTAL   |  |                      |          |                           |                              | 100,00%                |

MATRIZ DE OFERTA

|   |  |      |
|---|--|------|
| A | OBRA PREVISTA                              | 0,00 |
| B | 15% DE OBRA IMPREVISTA (10% en Obra Nueva) | 0,00 |
| C | SUBTOTAL (A+B)                             | 0,00 |
| D | IVA OBRA (22% sobre A)                     | 0,00 |
| E | IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)              | 0,00 |
| F | TOTAL IVA (D+E)                            | 0,00 |
| G | SUBTOTAL + IVA (C+F)                       | 0,00 |
| H | MONTO IMPONIBLE (sobre A)                  | 0,00 |
| I | MONTO IMPONIBLE (50% de B)                 | 0,00 |
| J | TOTAL MONTO IMPONIBLE (H+I)                | 0,00 |
| K | LEYES SOCIALES (65,8% de H)                | 0,00 |
| L | LEYES SOCIALES (65,8% de I)                | 0,00 |
| M | TOTAL LEYES SOCIALES (K+L)                 | 0,00 |
| N | MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+M)               | 0,00 |

  
Arq. Metrajista  
Carolina Castells