




PLANTA CAMARA SEPTICA
Y POZO BOMBEO
SITUACION EXISTENTE
ESC. 1/50



PLANTA CAMARA SEPTICA
Y POZO BOMBEO
PROYECTO
ESC. 1/50



DETALLE DIAFRAGMA
SALIDA CAMARA SEPTICA
A POZO DE BOMBEO
ESC. 1/10



CARACTERISTICAS DE LAS BOMBAS

APLICACION:
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS FECALES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. DISEÑADA PARA LA EVACUACIÓN DE LÍQUIDOS CON CONTENIDOS FILAMENTOSOS O SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN EN APLICACIONES TANTO INDUSTRIALES COMO DOMÉSTICAS. ADECUADA PARA SU UTILIZACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS (WC), AGUAS CARGADAS CON SÓLIDOS DE MÁXIMO Ø 35 MM, AGUAS DE LAVADO, RESIDUALES, POZOS NEGROS Y FOSAS SÉPTICAS.

PRESTACIONES:

- MAXIMO PASO DE SÓLIDOS: 35 MM
- IMPULSOR TIPO VORTEX.

MATERIALES:

- CUERPO DE IMPULSIÓN, IMPULSOR, CARCASA Y TAPA DE MOTOR: AC. INOX AISI 304.
- EJE MOTOR: AC. INOXIDABLE AISI 303.
- CIERRE MECÁNICO: DOBLE CIERRE MECÁNICO EN CÁMARA DE ACEITE.
- SUPERIOR: CARBÓN/CERÁMICA/NBR.
- INFERIOR: SIC/SIC/NBR.
- CABLE: 5 M CON ENCHUFE TIPO SCHUKO.
- CON REGULADOR DE NIVEL
- MONOFÁSICA

DATOS TECNICOS:


- MOTOR ASÍNCRONO, 2 POLOS
- AISLAMIENTO CLASE F
- PROTECCIÓN IP68
- CONEXION DESCARGA DNI 11/2".

MODELO: EBARA RIGHT 100 MA (MONOFASICA) 0,75 kw (APROX. 1 H.P.).

MUESTRA ESCALONES BAJADA POZO BOMBEO
DE ACERO RECUBIERTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
MARCA BERMAC.

DETALLE POZO DE BOMBEO

ESCALA 1:20



PLANTA POZO DE BOMBEO

MUESTRA TERMINALES ACCESO POZO DE BOMBEO
 TERMINAL HORMIGON VIBRADO, MARCA FP.
 60x60 CON AGARRADERAS DE HIERRO.

A.N.E.P		P.A.E.P.U	
OBRA	ESCUELA N° 291 CASARINO (TOLEDO) – DPTO. DE CANELONES		LAMINA
DESCRIPCION	FECHA	ESCALA	S.03
DETALLE POZO DE BOMBEO	NOV. 2016	1/200	
COORD. PLANTA FISICA ARQ. F. DEFERRARI	COORD. OBRAS ARQ. M. VAZQUEZ		
TÉCNICO -	ASESOR TEC. SAN. HORACIO FIRPO		