


CARPINTERÍA DE ALUMINIO

VENTANA MOVIL


A1

ESCALA 1/50

ELEVACIÓN



PLANTA



TIPO	A1	CANTIDAD	4	UBICACIÓN	COCINA - PARRILLERO			
PREMARCO	NO	MATERIAL	ALUMINIO	LINEA	SERIE 25 O MAYOR		TERMINACIÓN	A.NATURAL
MARCO	TIPO	Aluminio						
	ANCLAJE	Poliuretano		COLOCACIÓN			Vía seca	
HOJA	ESTRUCTURA	Aluminio						
	TABLERO	Cristal de 4mm transparente.						
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	1	TIPO	Conjunto (2) de guías laterales			
	MANIOBRA		-		-			
	CIERRE		1		Tipo inyección central lara, negro.			
OBRA: Parador La Concordia			PROYECTO: Ejecutivo			PLANO: Planilla de abertura	A	
NOTA: Todas las medidas a verificar en obra			RUBRO: Abertura			Técnico: Arq. Pablo Curti	01	


CARPINTERÍA DE ALUMINIO

PUERTA MAMPARA


A2

ESCALA 1/50

ELEVACIÓN



PLANTA



TIPO	A2	CANTIDAD	1	UBICACIÓN	BAÑO CABALLEROS			
PREMARCO	NO	MATERIAL	ALUMINIO	LINEA	GALA		TERMINACIÓN	A.NATURAL
MARCO	TIPO	Aluminio						
	ANCLAJE	Poliuretano / Atornillado		COLOCACIÓN			Vía seca	
HOJA	ESTRUCTURA	Aluminio						
	TABLERO	Melamina Gris Grafito.						
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	1	TIPO	Juego de dos bisagras.			
	MANIOBRA		1		Pestillo y barra fija.			
	CIERRE		-		pasador en el interior.			
OBRA: Parador La Concordia			PROYECTO: Ejecutivo			PLANO: Planilla de abertura	A	
NOTA: Todas las medidas a verificar en obra			RUBRO: Abertura			Técnico: Arq. Pablo Curti	02	


CARPINTERÍA DE ALUMINIO

PUERTA MAMPARA


A3

ESCALA 1/50

ELEVACIÓN



PLANTA



TIPO	A3	CANTIDAD	1	UBICACIÓN	BAÑO CABALLEROS			
PREMARCO	NO	MATERIAL	ALUMINIO	LINEA	GALA		TERMINACIÓN	A.NATURAL
MARCO	TIPO	Aluminio						
	ANCLAJE	Poliuretano / Atornillado		COLOCACIÓN			Vía seca	
HOJA	ESTRUCTURA	Aluminio						
	TABLERO	Melamina Gris Grafito.						
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	1	TIPO	Juego de dos bisagras.			
	MANIOBRA		1		Pestillo y barra fija.			
	CIERRE		-		pasador en el interior.			
OBRA: Parador La Concordia			PROYECTO: Ejecutivo			PLANO: Planilla de abertura	A	
NOTA: Todas las medidas a verificar en obra			RUBRO: Abertura			Técnico: Arq. Pablo Curti	03	