





ALZADO
escala 1/20



PLANTA
escala 1/20



DETALLE - DC01
escala 1/5



CANTIDAD	2	IZ	UBICACION
		DER	2
			ACCESO A SSHH SUBSUELO

TIPO	HOJA BATIENTE DE MADERA
	TIPO BASTIDOR

MARCO	DE CEDRO O SIMILAR
	FIJACIÓN: POLIURETANO CON 3 TACOS POR JAMBA EN MURO DE MAMPOSTERÍA
	TERMINACIÓN: ESMALTE SINTÉTICO COLOR "AZUL SURREALISTA"

CONTRAMARCO	NO LLEVA
-------------	----------

HOJA	BASTIDOR DE EUCALIPTUS CLEAR e=50mm
	PLACA DE MDF e=9mm

TERMINACIONES	DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO COLOR "AZUL SURREALISTA" SOBRE DOS MANOS DE FONDO PARA MADERA.
---------------	---

HERRAJES	MOVIMIENTO: BISAGRAS DE ACERO, CANTIDAD 4
	CIERRE: CERRADURA DE SEGURIDAD
	MANIOBRA: MANIJA CON PICAPORTE DE ACERO INOXIDABLE

OBSERVACIONES
ESPESOR DE HOJA TERMINADA e=5 cm. SE EXIGIRAN MADERAS SECAS.

NOTAS
LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN CENTIMETROS Y SE DEBERAN VERIFICAR EN OBRA, AL IGUAL QUE LAS CANTIDADES.

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA
FACULTAD DE QUÍMICA



DIRECTOR: ARQ. J.P. URRUZOLA
PROYECTO: ARQ. JAVIER MÁRQUEZ

EDIFICIO CENTRAL - SSHH

PLANILLA DE CARPINTERIA

PUERTA

DIBUJADO LUCIA CHIRICO FECHA 14/09/2017
REVISADO JM

NOMBRE DE ARCHIVO REMPLAZA A
A_CL_VE_C01_01.dwg

ESCALA 1/20

C
01

INDICE

REV.	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO
1	EMISIÓN PARA LICITACIÓN	26/10/2017	
2	REVISIÓN 1	02/08/2018	
3			

EL CONTENIDO DEL PRESENTE RECAUDO ES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA.
QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LOS AUTORES.