



PLANTA
escala 1/20



ALZADO
escala 1/20



SECCIÓN
escala 1/20

CANTIDAD	1	IZ	UBICACION
		DER	BOX SSHH CABALLEROS
TIPO	MAMPARA CON PUERTA BATIENTE. PUERTA TIPO BASTIDOR.		
ESTRUCTURA	TUBOS CUADRADOS DE ALUMINIO 38.1x38.1x3.18mm		
	Y ANGULOS DE ALUMINIO Y ACERO.		
	LISTONES DE MADERA DE EUCALIPTUS CLEAR 18x30mm.		
	PLACA DE MDF e=6mm (AMBAS CARAS).		
HOJA	BASTIDOR DE EUCALIPTUS CLEAR e=18mm.		
	PLACA DE MDF e=6mm (AMBAS CARAS).		
TERMINACIONES	ACERO: 2 MANOS ESMALTE SINTÉTICO COLOR "GRIS ALPINO". MADERA: 2 MANOS ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE.		
HERRAJES Y ACCESORIOS	MOVIMIENTO: POMELAS DE ACERO INOX. CANT.: 3 POR HOJA.		
	CIERRE: PASADOR METÁLICO.		
	MANIOBRA: TIRADOR METÁLICO (A CADA LADO)		
	PERCHA DE ACERO INOXIDABLE.		
OBSERVACIONES			
ESPESOR DE HOJA TERMINADA e = 3 cm.			
SE EXIGIRAN MADERAS SECAS.			
NOTAS			
LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR			
LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN CENTIMETROS Y SE DEBERAN			
VERIFICAR EN OBRA, AL IGUAL QUE LAS CANTIDADES.			

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA
FACULTAD DE QUÍMICA



DIRECTOR: ARQ. J.P. URRUZOLA
PROYECTO: ARQ. JAVIER MÁRQUEZ

EDIFICIO CENTRAL - SSHH	
PLANILLA DE CARPINTERIA	
MAMPARA BOX	
DIBUJADO LUCIA CHIRICO	FECHA 18/09/2017
REVISADO JM	
NOMBRE DE ARCHIVO	REEMPLAZA A
A_CL_VE_C04_01.dwg	

C
04
1/2

ESCALA
1/20

I N D I C E			
REV.	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO
1	EMISIÓN PARA LICITACIÓN	26/10/2017	
2	REVISIÓN 1	02/08/2018	
3			