



PLANTA
escala 1/20



DETALLE
escala 1/5



DETALLE
escala 1/5

CANTIDAD	IZ	-	UBICACIÓN
1	DER	1	SSHH DAMAS – PLANTA BAJA

TIPO	HOJA BATIENTE DE MADERA
	TIPO BASTIDOR

MARCO	MARCO DE CEDRO DE 150 x 45 mm
	FIJACIÓN: TACOS EN MURO DE MAMPOSTERÍA
	TERMINACIÓN: ESMALTE SINTÉTICO COLOR AZUL SURREALISTA.

CONTRAMARCO	PINO NACIONAL 40/20 x 10 mm
-------------	-----------------------------

HOJA	ESRTUCTURA: BASTIDOR DE EUCALIPTUS CLEAR e=50mm
	TABLERO: PLACA DE MDF e=9mm
	CRISTAL MINI BOREAL e=6mm CON CONTRAVIDRIO

TERMINACIONES	2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO COLOR AZUL SURREALISTA SOBRE 2 MANOS DE FONDO PARA MADERA.
---------------	--

HERRAJES	MOVIMIENTO: BISAGRAS ACERO CANT: 3
	MANIOBRA: MANIJA ACERO CANT: 1
	CIERRE: CERRADURA DE SEGURIDAD

OBSERVACIONES
ESPESOR DE HOJA TERMINADA e: 50mm
SE EXIGIRÁN MADERAS SECAS.

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA
FACULTAD DE QUÍMICA

DIRECTOR: ARQ. J. P. URRUZOLA
PROYECTO: ARQ. JAVIER MÁRQUEZ

EDIFICIO CENTRAL - SSHH

CARPINTERÍA

PUERTA

DIBUJADO PATRICIA OLIVERA FECHA 06/03/2018
REVISADO JM

NOMBRE DE ARCHIVO REMPLAZA A
A_CL_BD_C06.dwg

C
06

ESCALA
1/20
1/5

I N D I C E			
REV.	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO
1	EMISIÓN PARA LICITACIÓN	09/05/2018	
2	REVISIÓN 1	02/08/2018	
3			

EL CONTENIDO DEL PRESENTE RECAUDO ES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA.
QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LOS AUTORES.