

**MVOTMA**Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente**PMB**Programa de
Mejoramiento de Barrios**Intendencia de Montevideo**DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO
DIVISIÓN TIERRAS Y HÁBITAT
UEEA-PIAJ

REALOJOS CAMPICHUELO


Escala: 1/50

Fecha: FEBRERO 2017

Planilla Hierro

VA 03.2.2 A

NIVEL DE PISO TERMINADO



TIPO	H2
UBICACION	SALIDA A PATIO 2DD, 3DD, 4DD
DESCRIPCIÓN	PUERTA
MARCO	CHAPA DOBLADA Nº 20
HOJA	HOJA DOBLE DE CHAPA Nº 20 DOS PAÑOS VIDRIADOS FIJOS
VIDRIO	TRANSPARENTE 3 mm
HERRAJES	3 POMELAS DE HIERROS 11 cm CERRADURA STAR de SEGURIDAD y PESTILLO CROMADO
TERMINACIÓN	2 MANOS ANTIOXIDO + 2 MANOS ESMALTE GRAFITO
CANTIDAD	6
OBSERVACIONES	VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA