


PROY.ELECTRICO:OBRA NUEVA

REFERENCIAS	
---	PREENSAMBLADO EXISTENTE
---	PREENSAMBLADO PROYECTADO
---	SUBTERRANEA EXISTENTE
---	SUBTERRANEA PROYECTADA
-c-c-c-	LINEA EXISTENTE (CONVENCIONAL)
	LIMITE DE SUBZONA
Ⓢ	COLUMNA SOSTEN DE LINEA 150/7.5
Ⓣ	COLUMNA TERMINAL DE LINEA 500/7.5
Ⓟ	POSTE 300/7.5
Ⓤ	COLUMNA EXIS. (TERMINAL O SOSTEN DE LINEA)
R/C	RETENCION DE COLUMNA
R/F	RETENCION EN FACHADA
S/C	SOSTEN DE COLUMNA
ⓀⓌ/ℎ	TABLERO DE CONTROL Y MEDIDA

UNIDADES CONSTRUCTIVAS		
UCC	CANTIDAD	DESCRIPCION
	X	Columna hormigon 7.5m c/orif ecf.util=1500 N (S)
	X	Columna hormigon 7.5m c/orif ecf.util=5000 N (T)
	120m	Linea tensada RZ 0.6/1 kV 3x25 Al/54.6 Al
	X	Linea posada RZ 0.6/1 kV 3x25 Al/54.6 Al
	2	Suspension mensula en columna
	6	Retencion mensula en columna
	X	Retencion lateral en fachada
	4	Conector p/linea preensamblada 25-95Al/25-95
	8	Capuchon para cable preensamblado 25mm2

PROY.LUMINICO-COLUMNAS 7m		
UCC	CANTIDAD	DESCRIPCION
	12	T/300/7
	13	T/150/7
	X	T/000/7
	X	TOTAL



INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO
OFICINA DE REDES

OBRA: Calle REALOJO CAMPICHUELO
entre Santa Lucia y Timote

CENTRO COMUNAL ZONAL N° 14

EXPEDIENTE: 2016-1146-98-000034

FECHA: ABR/2017

RESPONSABLE:

ESCALA: 1:500

PROYECTO: NELSON BURGUES

FECHA DE APROBACION

APROBADO: