


ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN PROPIEDAD DE LA DIVISIÓN ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL. SU REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACIÓN ESCRITA, ESTÁ PROHIBIDA.



VISTA DESDE EL EXTERIOR

|                                |                        |  |                            |
|--------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| TIPO                           | C2                     | CANTIDAD TOTAL   | 1                          |
|                                |                        | MANO   | DER                        |
|                                |                        | TIPO   | Puertas de 1 hoja batiente |
| UBICACION                      |                        | BAÑO   |                            |
| MARCO                          | TIPO                   | cajón  |                            |
|                                | MATERIAL/SECCION       | cedriño 50 x 100 mm  |                            |
|                                | ANCLAJE                | grampas metálicas  |                            |
|                                | CONTRAMARCO/MAT./SECC. | en ambos lados/Cedro/60x8mm.   |                            |
| HOJA                           | TIPO                   | bastidor aplacado  |                            |
|                                | MATERIAL/SECCION       | bastidor de madera dura, melamínico blanco.  |                            |
|                                |                        | relleno tipo panal de abeja, tapacanto cedro 45 x 100 mm   |                            |
| TERMINACION                    |                        | fondo y esmalte sintético semibrillo blanco 2 manos.   |                            |
| CONTRAVIDRIO: MAT./SECCION     |                        | ----   |                            |
| VIDRIOS: ESPESOR/TIPO          |                        | ----   |                            |
| HERRAJES                       | MOVIMIENTO             | pomelas de 120mm hierro bronceadas - cant. 3   |                            |
|                                |                        | 1 pasador desde el lado interior   |                            |
|                                | CIERRE                 | 1 con cerradura de seguridad con pestillo  |                            |
|                                |                        |  |                            |
|                                | MANIOBRA               |  |                            |
| OBSERVACIONES                  |                        | Todas las medidas se rectificarán en obra  |                            |
| P O D E R J U D I C I A L      |                        |  |                            |
| Obra:                          |                        | Rubro:   |                            |
| CENTRO DE JUSTICIA DE FLORIDA  |                        | CARPINTERÍA  |                            |
| Ubicación: URSINO BARREIRO 433 |                        | Arquitecto: A. Rozada/ S. Errazola   | Ayudante: C. Pirez         |
| Fecha: 10/08/22                |                        | ARCHIVO: z:\domc\florida\florida\independencia 800-jdo.1do.2ºy3º t\planta_centro de justicia de florida5.dwg | Escala: 1:20               |
|                                |                        |  | Lámina: C04                |