



UCC DE CANALES

CANAL EXTERIOR C/TAPA (UCC 29450)




A ≥ 30cm. ≤ 50cm.
h ≥ 30cm. ≤ 50cm.

CANAL EXTERIOR C/TAPA (UCC 29452)



A ≥ 50cm. ≤ 70cm.
h ≥ 50cm. ≤ 70cm.


CANAL EXTERIOR C/TAPA (UCC 29454)






A ≥ 70cm. ≤ 90cm.
h ≥ 70cm. ≤ 90cm.

ALTERNATIVAS DE DISEÑO

ALTERNATIVA
(En playa de hormigón)



ALTERNATIVA
(Bloque vibrado)



NOTA:

TERMINACION

PAREDES - HORMIGON VISTO SIN REBARBAS NI OQUEDADES
O PORTLAND LUSTRADO.
PISO - ALISADO ARENA Y PORTLAND CON UNA PENDIENTE
DEL 1%.
X - VARIABLE SEGUN PENDIENTE.

LA DIRECCION DE OBRA PODRA ACEPTAR VARIANTE EN
BLOQUE VIBRADO ARMADO (MODULBLOCK O SIMILAR).

CALIDAD DEL HORMIGON ARMADO

HORMIGON C-20
Resistencia característica a la compresión $f_{ck}=20$ MPa en probetas
cilíndricas normalizadas a los 28 días.

CALIDAD DE ACERO

ACERO ADN 420
Límite elástico característico $f_{yk}=420$ MPa

CUERDA DE NYLON 3/4" PEGADA CON SILICONA Y ATADA
CON ALAMBRE GALVANIZADO A LA CARA SUPERIOR DE LA
PARED DEL CANAL.

NOTA: Las medidas del canal se tomaran a eje del mismo
para su pago